



E10 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.
 Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
 Concurso No. OPTE-FAIS-028-2018

Fecha: 2018/05/18

Obra: MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA.
 Lugar: TECOMÁN, COLIMA

Ciudad: TECOMÁN, COLIMA
 Inicio Obra: 21-may-2018 Fin Obra: 02-jun-2018
 Duración: 13 días Documento: E10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
 Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA



Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	Mejoramiento de fuente de abastecimiento					
A01	PRELIMINARES					
1	Instalación y desmantelamiento de equipo de perforación y/o mantenimiento de pozos profundos.	pza	1.00	\$19,522.65	(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 65/100 M.N. *)	\$19,522.65
2	Traslado de equipo de perforación y/o mantenimiento de pozos profundos hasta el sitio de su utilización, incluye los primeros	pza	1.00	\$12,725.34	(* DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 34/100 M.N. *)	\$12,725.34
3	Suministro y colocación de motor sumergible de 75 HP 3 fases, a 440 V de operación, 3450 rpm, rebobinable; acoplado a bomba sumergible de 8" de diámetro; incluye: maniobra de instalación, cable plano sumergible, empalme para alimentación eléctrica con manga termocostráctil aislante; pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	1.00	\$163,015.55	(* CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS 55/100 M.N. *)	\$163,015.55
4	Suministro y colocación de arrancador de estado sólido para motor de 75 hp a 440 v 3F, con protección de 96 amp, incluye: gabinete, conexiones, montaje, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	1.00	\$56,556.34	(* CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. *)	\$56,556.34
5	Suministro, montaje y conexión eléctrica de transformador tipo poste de 75 KVA en subestación, 13200 V 440/254V, incluye: suministro hasta el sitio de su colocación, fletes, maniobras, uso de grúa hiab, elevación, conexión eléctrica, solicitud de libranza a CFE.	pza	1.00	\$92,880.12	(* NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N. *)	\$92,880.12

Total: PRELIMINARES

Total: Mejoramiento de fuente de abastecimiento

Total del Presupuesto sin IVA:

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

\$344,700.00
 \$344,700.00
 \$344,700.00

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$344,700.00

Monto esta Hoja:

Acumulado: \$344,700.00

ADMINISTRADOR ÚNICO CP. NAYELI ALEJANDRA HEREDIA SOLORZANO

0034