


**NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN COLIMA

Concurso No.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA.

Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 28/05/2018

Fin Obra: 16/06/2018

DOCUMENTO  
E-10

Lugar: CHANCHOPA, TECOMAN, COLIMA

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Esp.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	A	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PEATONALES.					
	1	SUSTITUCION DE BANQUETAS					
001	BAN-18-001	DEMOLICIÓN DE MACHUELO DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M	49.0000	\$39.71 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)		\$1,945.79
002	BAN-18-002	CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRAINTES PRODUCTO DE DEMOLICIONES EXCAVACIONES, ESCOMBRO MATERIALES SOBRAINTES, ETC. AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR A UNA DISTANCIA DE 10 KM. MÁS O MENOS. EL TIRADERO DEBERÁ SER PROPUESTO POR LA EMPRESA.	M3	6.0000	\$235.27 (* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. *)		\$1,411.62
003	BAN-18-003	AFINE Y CONFORMACION MANUAL DEL TERRENO, INCLUYE: LOS CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION (10 CM. MAXIMO) PARA OBTENER EL NIVEL Y PENDIENTE DEL PROYECTO, APISONADO DEL TERRENO CON PISON DE MANO.	M2	124.2200	\$44.12 (* CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. *)		\$5,480.59
004	BAN-18-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	124.2200	\$9.10 (* NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)		\$1,130.40
005	BAN-18-005	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DE 0.08 MTS. ACABADO FLOTEADO FINO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: JUNTAS Y ARISTAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, CIMBRA, COLADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	124.2200	\$281.89 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. *)		\$35,016.38

*NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ*

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$44,984.78

Acumulado: \$44,984.78

**NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN COLIMA

Concurso No.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA.

Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 28/05/2018

Fin Obra: 16/06/2018

DOCUMENTO  
E-10

Lugar: CHANCHOPA, TECOMAN, COLIMA

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Esp.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
006	BAN-18-006	FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 40X60X40 CMS., MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1"X1"X3/16" Y TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	1.0000	\$2,423.22	(* DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 22/100 M.N. *)	\$2,423.22
007	BAN-18-007	MACHUELO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PREFABRICADO, SECCIÓN 13X35X100 CMS., ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA PROP. 1:3, INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	49.0000	\$217.56	(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 M.N. *)	\$10,660.44
008	BAN-18-008	FORJADO DE ESCALONES, 30 cm DE HUELLA Y 15 CMS., DE PERALTE, ELABORADOS CON TABIQUE, JUNTEADO CON MORTERO EN PROP. 1:5, ACABADO FLOTEADO FINO, PENDIENTE DEL 2%. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA.	M	6.0000	\$210.39	(* DOSCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N. *)	\$1,262.34
1		TOTAL SUSTITUCION DE BANQUETAS					\$59,330.78
A		TOTAL CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PEATONALES.					\$59,330.78

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ

Acumulado anterior:	\$44,984.78
Monto esta hoja:	\$14,346.00
Acumulado:	\$59,330.78

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$59,330.78
IVA 16.00%	\$9,492.92
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$68,823.70
(* SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 70/100 M.N. *)	