

- 28 -

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATISTA (PROPUESTA
GANADORA)**



CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS EN ALTA Y BAJA TENSION

R.F.C. CET-990223-5A8

ce-tecsa@terra.com

GILDARDO GOMEZ #455 COL. SAN ISIDRO TECOMAN, COL. C.P. 28140

electricatorres@prodigy.net.mx

TEL.(313) 32 4 22 57 Y TEL/FAX. (313) 32 4 52 86



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TECOMÁN, COLIMA
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE
COFRADIA DE HIDALGO
ADJUDICACION DIRECTA No. : AD-037/2018
LUGAR: COFRADIA DE HIDALGO, TECOMAN COL.

E - 10

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL TORRES CERVANTES
ADMINISTRADOR GENERAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No.

Obra: Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofrada de Hidalgo

Lugar:

Ciudad: TECOMAN, COLIMA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Fecha: 2018/05/24

Duración: 30 días

Fin Obra: 26-jun-2018

Inicio Obra: 28-may-2018

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofrada de Hidalgo.					
A01	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofrada de Hidalgo.					
TRAZO-01	Trazo y nivelación del terreno para vialidades incluye materiales, equipo de topografía, personal técnico y herramienta	M2	665.00	\$7.13	(* SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	\$4,741.45
CORTE	CORTE Y COMPENSACION DE MATERIAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	665.00	\$45.80	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. *)	\$30,457.00
AFINE	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PYSM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS.	M2	665.00	\$34.25	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. *)	\$22,776.25
EMP-01	Construcción de empedrado ahogado en polvillo: incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta	M2	665.00	\$85.29	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)	\$56,717.85
GUAR20X15X3	Guarnición de 15X20x30 de concreto f'c = 200 KG/CM2 , TMA 3/4, incluye: materiales, cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas co	ML	176.00	\$257.31	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	\$45,286.56

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$0.00
 Monto esta Hoja: \$159,979.11
 Acumulado: \$159,979.11

ADMINISTRADOR GENERAL ING. MIGUEL TORRES CERVANTES



CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No.

Obra: Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofrada de Hidalgo

Lugar:

Ciudad: TECOMAN, COLIMA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Fecha: 2018/05/24

Duración: 30 días

Fin Obra: 26-Jun-2018

Inicio Obra: 28-may-2018

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
DEN-01	Dentellon de seccion 15X35 cm de concreto f'c = 200 KG/CM2 , TMA 3/4, incluye: materiales, ambrado con cimbra metalica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado, incluye el suministro del concreto	M	24.00	\$279.37	(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	\$6,560.88
ARROPE	Arrope de guarnicion con material producto de la excavacion, altura promedio 15 cms y 15 cms de base volumen promedio .10 de M3 incluye: materiales, mano de obra herramienta y equipo	ML	176.00	\$16.29	(DIECISEIS PESOS 29/100 M.N. *)	\$2,867.04
RET-ARB	RETIRO DE ARBOLES DE HASTA 6 M DE ALTURA CON TAMAÑO DE TRONCO DE 30 CM PROMEDIO, INCLUYE DESENRAICE CO RTE DE TRONCOS, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA EL LU GAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION	PZA	1.00	\$2,906.76	(DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 76/100 M.N. *)	\$2,906.76
Total:	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofrada de Hidalgo.					\$172,313.79
Total:	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofrada de Hidalgo.					\$172,313.79
I.V.A 16.00 %	Total del Presupuesto sin IVA:					\$172,313.79
	Total del Presupuesto:					\$27,570.21
						\$199,884.00



ADMINISTRADOR GENERAL ING. MIGUEL TORRES CERVANTES

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$159,979.11
 Monto esta Hoja: \$12,334.68
 Acumulado: \$172,313.79