



E10 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto, y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA, S.A. DE C.V.
 Dependencia: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN
 Concurso No. C/TEG-FAIS-042-2018



Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA E.S. GUSTAVO VAZQUEZ MONTES, COL. SAN ANTONIO.
 Ciudad: TECOMÁN, COLIMA
 Fecha: 2018-06/18
 Duración: 20 días -
 Fin Obra: 07-jul-2018
 Inicio Obra: 18-jun-2018

Documento
E 10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
 Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	Rehabilitación de cancha SECUNDARIA GUST					
A01	PRELIMINARES					
100501	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN EL AREA DE TRABAJO E. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	594.00	\$7.81	(* SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	\$4,639.14
Total:	PRELIMINARES					\$4,639.14
A05	REPARACIONES					
306-PYP-05-	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX. EN ESTRUCTURA DE PERFILES LIGEROS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	\$62,714.67	(* SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N. *)	\$62,714.67
LONA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA AHULADA MARCA LA MARINA, MODELO SUPERLONA DE 800 GMS/M2, COLOR BLANCO. CON CAPA TERMINCAINTEGRADA, RETARDANTE A LA FLAMA, RECUBRIMIENTO DE TEFLON, ANTIMICOTICO PARA EVITAR LA CREACION DE HONGO, CAPA ANTI-POLVO Y FILTRO DE PROTECCION CONTRA RAYOS UV DE 25 HILOS/PULGADA. CONEXCELENTE RESISTENCIA AL RAZGADO, RUPTURA Y SELLADO.5 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DECOLORACION Y PUTREFACCION PREMATURAS, VIDAUTIL EN BUEN ESTADO DE APROXIMADAMENTE 10 AÑOS. INCL RETIRO DE MALLA SOMBRA EXISTENTE A LUGAR ASIGNADO POR LA DEPENDENCIA	M2	825.50	\$391.43	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	\$323,125.47
PINT-PORTE	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA PORTERIA Y TABLEROS DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIAM, CEDULA 30, TABLERO CON BASTIDOR METALICO DE ANGULO DE 2"X1/8", ARO METALICO DE REDONDO LISO DE 3/4", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES.HABILITADO, PINTURA ANTICORROSIVA, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTECOLOR BLANCO, ROTULACION EN TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$12,223.26	(* DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. *)	\$24,446.52

Monto Acumulado Hoja Anterior:
 Monto esta Hoja: \$414,925.80
 Acumulado: \$414,925.80

ADMINISTRADOR UNICO C.P. NAYELI ALEJANDRA HEREDIA SOLÓRZANO

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN

Concurso No. OPTEC-FAIS-042-2018

Fecha: 2018/06/18

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA E.S. GUSTAVO VAZQUEZ MONTES, COL. SAN ANTONIO.

Duración: 20 días

Fin Obra: 07-jul-2018

Inicio Obra: 18-jun-2018

Documento
E 10

Ciudad: TECOMÁN, COLIMA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
PINTU-PI500	REHABILITACION DE TABLEROS EXISTENTES EN CANCHA DE MULTIUSOS. INCL RETIRO DE TABLEROS. COLOCACION DE TABLEROS NUEVOS. MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$8,010.80	(* OCHO MIL DIEZ PESOS 80/100 M.N. *)	\$16,021.60

Total:

Total:

REPARACIONES

Rehabilitación de cancha SECUNDARIA GUST

Total del Presupuesto sin IVA:

(CUATROCIENTOS TREINTA MIL JNOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.M.) + I.V.A.

\$426,308.26

\$430,947.40

\$430,947.40

Total del Presupuesto sin IVA:

Total IVA:

Total del Presupuesto con IVA:

\$430,947.40

\$68,951.58

\$499,898.98

ADMINISTRADOR UNICO C.P. NAYELI ALEJANDRA HEREDIA SOLÓRZANO

56