

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA
AD-052/2018

Relativo a:

MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMAN

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA-ECONOMICA -

Anexo

I


Catalogo de Conceptos

ATENTAMENTE

Tecomán, Col. A 14 de Junio de 2018, 08:30 HRS




ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA
ADMINISTRADOR UNICO



ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Procedimiento: **AD-052/21** Fecha: **14 DE JUNIO DE 2018**
 Obra: **MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMÁN.** Plazo de Ejec.: **20 DIAS NATURALES**
 Lugar: **TECOMAN** Responsable: **ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA**
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMAN.

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
CATALOGO DE CONCEPTOS				
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMÁN.				
BIBLIOTECA CALERAS				
01.- LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Trece Pesos 87/100 m.n.)	m2	84.4600000	13.87	1,171.46
03.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO Y/O TERRACOTA CALIDAD 5 AÑOS REFORZADO CON MEMBRANA, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 63/100 m.n.)	m2	84.4600000	155.63	13,144.51
Total: BIBLIOTECA CALERAS				14,315.97
BIBLIOTECA MADRID				
01.- LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Trece Pesos 87/100 m.n.)	m2	163.1500000	13.87	2,262.89
03.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO Y/O TERRACOTA CALIDAD 5 AÑOS REFORZADO CON MEMBRANA, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 63/100 m.n.)	m2	163.1500000	155.63	25,391.03
Total: BIBLIOTECA MADRID				27,653.92
BIBLIOTECA CERRO DE ORTEGA				
01.- LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Trece Pesos 87/100 m.n.)	m2	111.7200000	13.87	1,549.56
03.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO Y/O TERRACOTA CALIDAD 5 AÑOS REFORZADO CON MEMBRANA, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 63/100 m.n.)	m2	102.9900000	155.63	16,028.33
Total: BIBLIOTECA CERRO DE ORTEGA				17,577.89



ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Procedimiento: AD-052/26.10

Obra: MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMÁN.

Lugar: TECOMAN

MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMAN.

Fecha: 14 DE JUNIO DE 2018

Plazo de Ejec.: 20 DIAS NATURALES

Responsable: ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Nombre

Precio unitario

SERVICIO MEDICO

CATALOGO DE CONCEPTOS

Unidad

Volumen

PU

Importe

01.- LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

(Trece Pesos 87/100 m.n.)

m2

199.1000000

13.87

2,761.52

02.- RENOVACION DE SUPERFICIE A BASE DE MORTERO DE CEMENTO - ARENA EN PROP. 1:3 ACABADO APALILLADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, APLICACION DE IMPAC BOND, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

(Ochenta y Nueve Pesos 80/100 m.n.)

m2

199.1000000

89.80

17,879.18

03.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO Y/O TERRACOTA CALIDAD 5 AÑOS REFORZADO CON MEMBRANA, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

(Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 63/100 m.n.)

m2

199.1000000

155.63

30,985.93

04.- RESANE EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 50 CM DE ANCHO, INCLUYE: DEMOLICION Y RETIRO DE APLANADO DAÑADO, APLICACION DE IMPAC BOND, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

(Ciento Cincuenta y Seis Pesos 64/100 m.n.)

m

26.8500000

156.64

4,205.78

05.- REPARACION DE LINEA HIDRAULICA, INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO DE TUBERIA DAÑADA, 2 pza COPLES DE PVC, TUBO DE PVC 3/4", TUERCA UNION DE 3/4", PEGAMENTO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

(Trescientos Ochenta y Seis Pesos 16/100 m.n.)

m2

1.0000000

386.16

386.16

UNIDAD DEPORTIVA NORTE

01.- LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.

(Trece Pesos 87/100 m.n.)

m2

333.6900000


13.87

4,628.28

Total: SERVICIO MEDICO

56,218.57

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA



ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Procedimiento:
Obra:
Lugar:

AD-052/2018
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMÁN.
TECOMAN

Fecha: 14 DE JUNIO DE 2018
Plazo de Ejec.: 20 DIAS NATURALES
Responsable: ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMAN.

Nombre
Precio unitario

CATALOGO DE CONCEPTOS

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
03.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO Y/O TERRACOTA CALIDAD 5 AÑOS REFORZADO CON MEMBRANA, INCLUYE: MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 63/100 m.n.)	m2	333.6900000	155.63	51,932.17
Total: UNIDAD DEPORTIVA NORTE				56,560.45
Total: MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMÁN				172,326.80
Total: IVA				27,572.29
Importe Total:				199,899.09

(Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 09/100 m.n.)

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA