

**OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA

Concurso No. DOPM/ AD058/2018

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE MORELOS

Lugar: , TECOMAN, Colima

NEODATA

Fecha: 06/07/2018

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 09/07/2018

Fin Obra: 07/08/2018

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de empedrados y machuelos en la localidad de Cofradía de Morelos.					
A1	PRELIMINARES					
CMPRE-01	Trazo y nivelación de terreno para viabilidades, incluye: materiales, equipo de topografía, personal técnico, y herramienta.	M2	1,353.8300	\$6.64 (* SEIS PESOS 64/100 M.N. *)		\$8,989.43
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$8,989.43
A2	TERRACERÍAS					
CMTERR-01	Excavación en caja por medios mecanicos en material común para tendido de empedrado, incluye: corte,apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	185.0100	\$59.06 (* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)		\$10,926.69
CMCARGA01	Carga con retroexcavadora del material producto del corte y demoliciones , volumen medido suelto, incluye: Acarreo de material en camión de volteo, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	185.0100	\$189.33 (* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)		\$35,027.94
CMREHPL15	Relleno con material de banco(balastre)compactado con ballarina para mejoramiento del suelo PUOT.	M3	42.0300	\$452.93 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)		\$19,036.65
A2	TOTAL TERRACERÍAS					\$64,991.28
A3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN POLVILLO					
<p><b>DIRECTOR GENERAL: OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO</b></p>						<p>Acumulado anterior: \$73,980.71</p> <p>Monto esta hoja: \$73,980.71</p> <p>Acumulado: \$73,980.71</p>

**OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA

Concurso No. DOPM/ AD058/2018

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS

Lugar: TECOMAN, Colima

NEODATA

Fecha: 06/07/2018  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 09/07/2018  
Fin Obra: 07/08/2018

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CMEMP-01	Construcción de empedrado ahogado en polvillo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,353.8300	\$160.48 (* CIENTO SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)		\$217,262.64
CMGUAR20X15X	Guarnición de 20x15x30 cm de concreto de Fc=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4"; incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto	ML	300.0000	\$162.40 (* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)		\$48,720.00
CMDEN-01	Dentellon de concreto	ML	16.0000	\$163.98 (* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. *)		\$2,623.68
A3	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN POLVILLO					\$268,606.32
A	TOTAL Construcción de empedrados y machuelos en la localidad de Cofradía de Morelos.					\$342,587.03

DIRECTOR GENERAL: OSBY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO

Acumulado anterior: \$73,980.71  
Monto esta hoja: \$268,606.32  
Acumulado: \$342,587.03

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 95/100 M.N. \*)

\$342,587.03  
\$54,813.92  
\$397,400.95