

RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/515/2020

Obra: Rehabilitación de Banquetas en la Localidad de Madrid, en el Municipio de Tecomán, Col.

Fecha: 07/07/2020

Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 08/07/2020

Fin Obra: 27/07/2020

DOCUMENTO

E-10

Lugar: Localidad de Madrid, TECOMAN, Colima




CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Madrid.					
A1	PRELIMINARES					
301-PRE-01-003	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	720,0000	\$9,30	(* NUEVE PESOS 30/100 M.N. *)	\$6.696,00
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$6.696,00
A2	EXCAVACIONES Y RELLENO					
302-CIM-01-512	Relleno con material de banco compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	30,0000	\$417,65	(* CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 65/100 M.N. *)	\$12.529,50
331-PAV-03-003	Excavación en caja por medios mecánicos en material común, incluye: corte, apte de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	83,8400	\$117,31	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 31/100 M.N. *)	\$9.835,27
1004 01	Acarreo en camión de material producto de la excavación, despalme y/o demolición fuera de la obra a tiro libre (sillo autorizado por el municipio), volumen medido en banco, incluye: carga a máquina, fletes, equipo y herramienta. Volumen medido en banco.	M3	83,8400	\$166,09	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *)	\$13.924,99
A2	TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENO					\$36.289,76
A3	BANQUETAS					

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Acumulado anterior:
	\$42.985,76
	Monto esta hoja:
	\$42.985,76
	Acumulado:

RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/515/2020

Obra: Rehabilitación de Banquetas en la Localidad de Madrid, en el Municipio de Tecomán, Col.

Fecha: 07/07/2020
Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 08/07/2020
Fin Obra: 27/07/2020
DOCUMENTO
E-10


Lugar: Localidad de Madrid, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
331-PAV-03-014	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con monton, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	720,0000	\$321,99	(* TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 M.N. *)	\$231.832,80
304-ALB-06-039	Piso de 10 cm acabado estriado para rampa vehicular, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 Kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	81,0000	\$344,51	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	\$27.905,31
331-PAV-03-013	Guarnición de 15x30 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, raspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto	M	378,5000	\$280,23	(* DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 23/100 M.N. *)	\$106.067,06
304-ALB-06-017	Pasacalle de 10 cm de espesor armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 Kg/cm2, incluye: corte y afine del terreno, suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	12,0000	\$414,56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	\$4.974,72
TOTAL BANQUETAS						\$370.779,89
TOTAL Construcción de banquetas en varias calles de						\$413.765,65
Acumulado anterior:						\$42.985,76
Monto esta hoja:						\$370.779,89
Acumulado:						\$413.765,65

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ

RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/515/2020

Obra: Rehabilitación de Banquetas en la Localidad de Madrid, en el Municipio de Tecomán, Col.

Fecha: 07/07/2020
Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 08/07/2020

Fin Obra: 27/07/2020

DOCUMENTO

E-10

Lugar: Localidad de Madrid, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

la localidad de Madrid.

Acumulado anterior:	\$413.765,65
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$413.765,65

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. *)

\$413.765,65
\$66.202,50
\$479.968,15