

TANIA GUADALUPE OSORIO ALVAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. CONTRATO

Obra: Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.

Fecha: 12/08/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 17/08/2020

Fin Obra: 15/09/2020

DOCUMENTO
E-10

Lugar: CALLE RIO LERMA, TECOMAN, Colima



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A1	Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.					
1005 01	PRELIMINARES Trazo y nivelación en el área de los trabajos, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	571.9900	\$15.67 (* QUINCE PESOS 67/100 M.N. *)		\$8,963.08
1000 01	Ruptura de empedrado con medios mecánicos, incluye: apile, maquinaria.	M2	562.9600	\$39.54 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$22,259.44
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$31,222.52
A2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO					
1004 01	Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecánicos	M3	68.2400	\$132.53 (* CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. *)		\$9,043.85
304-ALB-06-050	Huella de rodamiento de 60 cm de ancho y 15 cm de espesor armado con malla 6x6/10-10, de concreto Fc= 250 kg/cm2, incluye: corte y aline del terreno, suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	448.8000	\$404.65 (* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)		\$181,606.92
331-PAV-03-030	Dentellon de seccion 30x35 cm de concreto Fc = 200 KG/CM2, TMA 3/4, incluye: materiales, cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volleador, curado y	ML	10.2000	\$631.47 (* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 47/100 M.N. *)		\$6,440.99

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ALVAREZ	Acumulado anterior:
	Monto esta hoja: \$228,314.28
	Acumulado: \$228,314.28

TANIA GUADALUPE OSORIO ALVAREZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Concurso No. CONTRATO

Fecha: 12/08/2020

Obra: Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 17/08/2020

Fin Obra: 15/09/2020

DOCUMENTO
E-10

Lugar: CALLE RIO LERMA, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
304-ALB-06-060	descimbrado, incluye el suministro del concreto Pasacalle de 120 cm de ancho concreto f'c = 250 KG/CM2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: materiales, mano de obra, afine del terreno, cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado, incluye el suministro del concreto.	ML	30.3700	\$597.14	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. *)	\$18,135.14
331-PAY-03-020	Suministro y colocación de boya metálica color amarillo de 22.5 x 22.5 cm. con reflejante y 4 clavos, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	57.0000	\$258.70	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. *)	\$14,745.90
1001 02	Construcción de empedrado en seco con material recuperado producto de la ruptura, suministrando máximo el 50% de la piedra, de 15 cm de espesor, asentado y empackado con polvillo	M2	258.3900	\$187.23	(* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. *)	\$48,378.36
A2	TOTAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO					\$278,351.16
A	TOTAL Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.					\$309,573.68

Acumulado anterior:	\$228,314.28
Monto esta hoja:	\$81,259.40
Acumulado:	\$309,573.68

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. TANIA GUADALUPE OSORIO ALVAREZ

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$309,573.68

IVA 16.00%: \$49,531.79

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$359,105.47

(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS 47/100 M.N. *)