

ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OP/694/2020

Obra: Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.

Fecha: 01/09/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 07/09/2020
Fin Obra: 06/10/2020

Lugar: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TECOMAN, Colima

DOCUMENTO
E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.					
A1	PRELIMINARES					
1005 01	Trazo y nivelación en el área de los trabajos, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	325.5000	\$11.05 (* ONCE PESOS 05/100 M.N. *)		\$3,596.78
1000 01	Ruptura de empedrado con medios mecánicos, incluye: apile, maquinaria.	M2	325.5000	\$39.22 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)		\$12,766.11
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$16,362.89
A2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO					
1004 01	Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecánicos	M3	30.0000	\$128.42 (* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 42/100 M.N. *)		\$3,852.60
304-ALB-06-050	Huella de rodamiento de 60 cm de ancho y 15 cm de espesor armado con malla 6x6/10-10, de concreto f'c= 250 kg/cm2, incluye: corte y afine del terreno, suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	310.0000	\$403.44 (* CUATROCIENTOS TRES PESOS 44/100 M.N. *)		\$125,066.40
1001 02	Construcción de empedrado en seco con material recuperado producto de la ruptura, suministrando máximo el 50% de la piedra, de 15 cm de espesor, asentado y	M2	139.4500	\$190.09 (* CIENTO NOVENTA PESOS 09/100 M.N. *)		\$26,508.05

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Roberto C Flores Galvan.

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$171,789.94

Acumulado: \$171,789.94

ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OP/694/2020

Obra: Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.

Fecha: 01/09/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 07/09/2020
Fin Obra: 06/10/2020

DOCUMENTO
E-10

Lugar: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	empacado con polvillo					
A2	TOTAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO					\$155,427.05
A	TOTAL Construcción de huellas de rodamiento de					\$171,789.94

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Roberto C Flores Galvan.

Acumulado anterior: \$171,789.94
Monto esta hoja:
Acumulado: \$171,789.94

ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OP/694/2020

Obra: Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.

Fecha: 01/09/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 07/09/2020
Fin Obra: 06/10/2020

Lugar: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TECOMAN, Colima

DOCUMENTO
E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.					

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CESAR FLORES GALVAN



Acumulado anterior: \$171,789.94
Monto esta hoja:
Acumulado: \$171,789.94

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)

\$171,789.94

\$27,486.39

\$199,276.33