


**RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/515/2020

Obra: Construcción de banquetas en varias calles de la Col. Ladislao Moreno.



Fecha: 24/09/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020  
Fin Obra: 27/10/2020  
DOCUMENTO  
E-10

Lugar: VARIAS CALLES, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de banquetas en varias calles de la Col.					
A1	Ladislao Moreno. PRELIMINARES					
301-PRE-01-003	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	750.2100	\$9.61 (* NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)		\$7,209.52
301-PRE-05-015	Demolición de empedrado por medios manuales, incluye mano de obra, apile para su posterior retiro y herramienta necesaria.	M2	39.3000	\$82.69 (* OCHENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. *)		\$3,249.72
A1	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$10,459.24</b>
A2	<b>EXCAVACIONES Y RELLENO</b>					
302-CIM-01-512	Relleno con material de banco compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	46.0600	\$431.57 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N. *)		\$19,878.11
331-PAV-03-003	Excavación en caja por medios mecánicos en material común, incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	153.0300	\$121.23 (* CIENTO VEINTIUN PESOS 23/100 M.N. *)		\$18,551.83
1004 01	Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos	M3	144.7900	\$171.61 (* CIENTO SETENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. *)		\$24,847.41
A2	<b>TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENO</b>					<b>\$63,277.35</b>

REPRESENTANTE LEGAL: ARG. RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ

Acumulado anterior: \$73,736.59  
Monto esta hoja: \$73,736.59  
Acumulado: \$73,736.59

**RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/515/2020

Obra: Construcción de banquetas en varias calles de la Col. Ladislao Moreno.

Fecha: 24/09/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020  
Fin Obra: 27/10/2020  
DOCUMENTO  
E-10

Lugar: VARIAS CALLES, TECOMAN, Colima


**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A3	<b>BANQUETAS</b>					
331-PAV-03-014	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con monten, colado, juntas con volteador a cada 1.50 mt. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	661.5800	\$321.90	(* TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 90/100 M.N. *)	\$212,962.60
304-ALB-06-039	Piso de 10 cm acabado estriado para rampa vehicular, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	94.3300	\$408.15	(* CUATROCIENTOS OCHO PESOS 15/100 M.N. *)	\$38,500.79
331-PAV-03-013	Guarnición de 15x30 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto	M	10.0000	\$270.60	(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N. *)	\$2,706.00
304-ALB-06-017	Pasacalle de 10 cm de espesor armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: corte y afine del terreno, suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	39.3000	\$428.37	(* CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 37/100 M.N. *)	\$16,834.94
A3	<b>TOTAL BANQUETAS</b>					<b>\$271,004.33</b>

Acumulado anterior:	\$73,736.59
Monto esta hoja:	\$271,004.33
Acumulado:	\$344,740.92

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ

**RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/515/2020

Obra: Construcción de banquetas en varias calles de la Col. Ladislao Moreno.

Fecha: 24/09/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 27/10/2020

DOCUMENTO  
E-10

Lugar: VARIAS CALLES, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	
A	TOTAL Construcción de banquetas en varias calles de la Col. Ladislao Moreno.						\$344,740.92

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ	Acumulado anterior: \$344,740.92
	Monto esta hoja: Acumulado: \$344,740.92

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  
IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. \*)

\$344,740.92  
\$55,158.55  
\$399,899.47