



Desarrollos Creativos Lim, SA de CV

FORMATO E-10
"CATÁLOGO DE CONCEPTOS"

Licardo Magallán A.

Luis G Urbina #105, Col Lomas de circunvalación CP28010 Colima Col. RFC DCL130423N57

Tel: 3121394153 Correo Electrónico: lmagallona@gmail.com

Desarrollos Creativos Lim, SA de CV

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN.

Desarrollos Creativos Lim, SA de CV

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 27/10/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: TECOMÁN, COLIMA, MÉXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A01						
A01.01	Limpieza, Trazo y nivelación del area a rehabilitar, incluye: materiales, equipo, personal técnico, y herramienta.	M2	175.0000	\$64.63 (* SESENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)		\$11,310.25
A02						
A02.01	Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-15-4, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, excavacione, relleno, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	133.0000	\$269.04 (* DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. *)		\$35,782.32
A02.02	Dala de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, acabado común, armado con armex 15-15-4, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, excavacione, relleno, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	100.0000	\$250.31 (* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 31/100 M.N. *)		\$25,031.00
A02.03	Cerca de malla ciclónica cal. 10.5, de 2.00 m. de altura, con postes de arranque y deflexión de 2 3/8" (60mm) e intermedios de 1 7/8" (48 mm), Y Incluye: suministro de materiales, espada	ML	300.0000	\$843.43 (* OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. *)		\$253,029.00
A02.04	mano de obra, rodapie, equipo y herramienta. Puerta de malla ciclónica abatible de 1.00x2.10 m. cal. 10.5, con postes de arranque y deflexión de 2 3/8" (60 mm) e	PZA	4.0000	\$3,386.52 (* TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. *)		\$13,546.08

: LÁZARO MAGALLÓN ANGUIANO



Acumulado anterior: \$338,698.65
Monto esta hoja: \$338,698.65
Acumulado: \$338,698.65

Desarrollos Creativos Lim, SA de CV

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN.



Desarrollos Creativos Lim, SA de CV

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 27/10/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: TECOMÁN, COLIMA, MÉXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A03	intermedios de 1 7/8" (48 mm) incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta					
A03.01	Toma domiciliaria hidráulica de la red municipal, incluye: habilitado de toma domiciliaria con abrazadera de PVC de 3" x 1", insertic RD-9 (promedio), llave de inserción de bronce (sifón) de 1/2", trazo, manibobras, herramienta	PZA	1.0000	\$1,401.95 (* UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 95/100 M.N. *)		\$1,401.95
A03.02	Cuadro de Medición para toma domiciliaria de 1/2", incluye: insertic de bronce, 3 codos galv. 90°, 2 niple galv. de 60 cm, 2 niple galv. de 10 cm, 1 niple galv. rosca corrida, 2 tuerca unión galv., 1 tee galv., 1 llave de globo de bronce, 1 llave de nariz de bronce, 1 llave de bronce, 1 caja para llave, 1 tapon macho galv.	PZA	2.0000	\$2,519.26 (* DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 26/100 M.N. *)		\$5,038.52
A03.03	Tubo de pvc hidráulico de 1" RD-26 extremos lisos, incluye: suministro de materiales, excavacione, rellenos, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	100.0000	\$582.95 (* QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$58,295.00
A03.04	Suministro y colocación de codo de pvc hidráulico de 90x100 mm (1"); incluye materiales y mano de obra.	PZA	3.0000	\$253.86 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)		\$761.58
A03.05	Suministro y colocación de Tee de pvc Hidráulico de 1"; incluye materiales y mano de obra.	PZA	3.0000	\$280.64 (* DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N. *)		\$841.92

: LÁZARO MAGALLÓN ANGUIANO		Acumulado anterior:	\$338,698.65
		Monto esta hoja:	\$66,338.97
		Acumulado:	\$405,037.62

Lázaro Magallón A.

Desarrollos Creativos Lim, SA de CV

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN.



Desarrollos Creativos Lim, SA de CV

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 27/10/2020

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: TECOMÁN, COLIMA, MÉXICO

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A03.06	Suministro de aspesor movil de 1", con triple para riego de pasto.	PZA	4.0000	\$1,933.18 (* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)		\$7,732.72
A03.07	Suministro de manguera de 1/2" para riego de pasto.	ML	150.0000	\$117.62 (* CIENTO DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. *)		\$17,643.00

: LÁZARO MAGALLÓN ANGUJANO		Acumulado anterior:	\$405,037.62
<i>Lázaro Magallón A.</i>		Monto esta hoja:	\$25,375.72
		Acumulado:	\$430,413.34

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$430,413.34

IVA: \$68,866.13

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO CON IVA: \$499,279.47

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.

Carls Precio Unitario antes
\$ 430,413.34