



CONSTRUCCIONES
ALTERRA
DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A DE C.V. RFC. CAT110401BV0
TEL. /FAX 01 (313) 3241769 CEL. (313) 1031769 DEL LAGO NO. 230 COL. SAN CARLOS TECOMÁN, COL.
alterraconstrucciones@hotmail.com

E-10

Catálogo de conceptos.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE FCO. VILLA, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA."

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE TECOMAN

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



Concurso No.

Fecha: 2020/09/10

Obra: Construcción de pavimento de empedrado en calle José López Portillo y calle Fco. Villa, entre Miguel Hidalgo y Madero de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.

Duración: 45 días

Lugar:
Ciudad: TECOMÁN, COLIMA

Fin Obra: 30-oct-2020
Inicio Obra: 16-sep-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	Construcción de pavimento de empedrado en calle José López Portillo y calle Fco. Villa, entre Miguel Hidalgo y Madero de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.					
A01	PRELIMINARES					
A01.01	Limpieza, trazo y nivelación en el area de trabajo, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	563.9000	\$19.02	(* DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	\$10,725.38 ✓
Total:	PRELIMINARES					\$10,725.38
A02	EMPEDRADO					
A02.01	Excavación en caja por medios mecánicos en material común para tendido de empedrado, incluye: corte, apile de material paea su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	182.6700	\$100.96	(* CIENTO PESOS 96/100 M.N. *)	\$18,442.36 ✓
A02.02	Relleno con material de banco compactado de 20 cm de espesor para mejoramiento del suelo, incluye: materiales, mnao de obra, equipo y herramienta.	M3	182.6700	\$403.53	(* CUATROCIENTOS TRES PESOS 53/100 M.N. *)	\$73,712.83 ✓
A02.03	Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos	M3	182.6700	\$248.07	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. *)	\$45,314.95 ✓
A02.04	Construcción de empedrado en seco, de 15 cm de espesor, asentado y empacado con polvillo.	M2	563.9000	\$143.37	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	\$80,846.34 ✓
A02.05	Suministro y colocación de machuelo prefabricado, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	ML	221.4000	\$229.27	(* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 27/100 M.N. *)	\$50,760.38 ✓
Total:	EMPEDRADO					\$269,076.86
Total:	Construcción de pavimento de empedrado en calle José López Portillo y calle Fco. Villa, entre Miguel Hidalgo y Madero de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.					\$279,802.24
	Total del Presupuesto sin IVA:					\$279,802.24 ✓
I.V.A 16.00 %	Total del Presupuesto:					\$44,768.36 ✓
						\$324,570.60 ✓

Monto Acumulado Hoja Anterior: \$0.00
Monto esta Hoja: \$279,802.24
Acumulado: \$279,802.24

REPRESENTANTE LEGAL. ING. NORA ALICIA MONTERO ACEVEDO.