



**ConArTe**  
Construcciones Sustentables

ConArTe Construcciones S.A de C.V.

RFC. CCO100309-8Y2

Vicente Guerrero # 504

Col. CENTRO . C.P. 28000

e.mail. Conarte2001@prodigy.net.mx.

VICENTE GUERRERO No. 504

COLIMA COL. MEX. .

TEL. (312) 330 4976

NX 82\*199492\*4 ID

C.P. 28000

Construcciones Sustentables ConArTe


INVITACIÓN No. **DOP/980/2020**

OBRA: **"REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN".**

## PROPUESTA ECONÓMICA

# E-10

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

	<b>Empresa: CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV</b> <i>Calzada Galvan No.68</i>			
	<b>Nombre del Proyecto</b>	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario	<b>DEPENDENCIA</b>	H. Ayuntamiento de Tecomán
	<b>LICITACION NO.</b>	en varias colonias del municipio de tecoman	<b>PROGRAMA</b>	
	<b>UBICACION</b>	Tecomán, Colima	<b>Fecha</b>	10/11/2020

### Reporte de Presupuesto

	\$	Peso	m.n.
<b>Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman</b>	<b>\$</b>	<b>799,238.74</b>	


Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
--------	--------	--------	----------	-----------------	---------

#### GPO-01 Modulo 01.- Centros de Desarrollo Comunitario

##### Partida-A01 CENTRO DE DESARROLLO TUXPAN

A01.01	Limpieza con hidrolavadora y productos de limpieza en áreas de piso y muros, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	2,429.95 \$	2,429.95 ✓
A01.02	Reubicación de salida de luminaria, con un desarrollo de hasta 3 mts incluye; ranuras, enjares, cableado, accesorio, foco led de 40 watts ahorador, material, mano de obra y todo lo necesario.	pza	1.000000	1,232.24 \$	1,232.24 ✓
A01.03	Reubicación de salida de hidraulica, con un desarrollo de hasta 3 mts incluye; ranuras, enjares, tubo pvc, llave nariz, material, mano de obra y todo lo necesario.	pza	1.000000	1,793.43 \$	1,793.43 ✓
A01.04	Suministro y colocación de herrajes para W.C., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.000000	538.96 \$	1,077.92 ✓
A01.05	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar en calidad, sobre herrerias y lamina aplicada con compresor, incluye: limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	139.000000	96.02 \$	13,346.78 ✓
A01.06	Sellado de lamina a base de silicón en perforaciones para evitar filtraciones por agua, incluye: membrana para impermeabilizar en el perímetro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	3,543.04 \$	3,543.04 ✓
A01.07	Pintura vinilica en muros y plafones marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	550.000000	67.47 \$	37,108.50 ✓
A01.08	Retiro de ventilador existente, incluye; retiro y acarreo a lugar indicado por la dependencia.	pza	2.000000	217.47 \$	434.94 ✓
A01.09	Suministro y colocacion de ventilador de techo copacabana, incluye; material, mano de obra, herramienta, cableado de hasta 3 mt y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	6.000000	2,514.82 \$	15,088.92 ✓



	<b>Empresa:</b> <b>CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV</b> <i>Calzada Galvan No.68</i>			
	<b>Nombre del Proyecto</b>	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario	<b>DEPENDENCIA</b>	H. Ayuntamiento de Tecomán
	<b>LICITACION NO.</b>	en varias colonias del municipio de tecoman	<b>PROGRAMA</b>	
	<b>UBICACION</b>	Tecomán, Colima	<b>Fecha</b>	10/11/2020

### Reporte de Presupuesto

	\$	Peso	m.n.
<b>Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman</b>	<b>\$</b>		<b>799,238.74</b>


Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
--------	--------	--------	----------	-----------------	---------

A01.10	Boquilla de aplanado acabado repellido, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, en pretil de cocina incluye: retiro de pedacera de azulejo, suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	30.000000	91.20 \$	2,736.00 ✓
A01.11	Suministro e instalación de lámina de asbesto de 5 mm de espesor, incluye; material mano de obra y todo lo necesario.	pza	1.000000	524.25 \$	524.25 ✓
A01.12	Suministro y colocación de protección de herreria para ventilacion cenital de 1x1 m incluye; material mano de obra y todo lo necesario.	pza	1.000000	1,224.25 \$	1,224.25 ✓
<b>Partida-A01</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO TUXPAN</b>	<b>Módulo</b>	<b>1.000000</b>	<b>80,540.22 \$</b>	<b>80,540.22</b>

#### Partida-A02 CENTRO DE DESARROLLO VILLAS DEL SOL

A02.01	Limpieza con hidrolavadora y productos de limpieza en áreas de piso y muros, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	2,429.95 \$	2,429.95 ✓
A02.02	Suministro e instalación de puerta de tambor, bastidor de madera, triplay de pino, chapa con llave, de 0.90 x 2.00 m, incluye marco, chambrana, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	4.000000	3,444.02 \$	13,776.08 ✓
A02.03	Suministro y colocación de herrajes para W.C., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.000000	538.96 \$	1,077.92 ✓
A02.04	Suministro y colocación de herrajes para lavabo., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.000000	534.19 \$	1,068.38 ✓
A02.05	Suministro y colocación de cristal translucido de 4 mm. de espesor de .90 x.30 cm, sellado con silicon, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.000000	432.05 \$	864.10 ✓
A02.06	Suministro y colocación de cristal translucido de 6 mm. de espesor sobre marco de herreria de 1.17 x.2.04 cm, sellado con silicon, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.000000	1,915.20 \$	1,915.20 ✓



	<b>Empresa: CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV</b> <i>Calzada Galvan No.68</i>			
	Nombre del Proyecto	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario	DEPENDENCIA	H. Ayuntamiento de Tecomán
	LICITACION NO.	en varias colonias del municipio de tecoman	PROGRAMA	
	UBICACION	Tecomán, Colima	Fecha	10/11/2020

### Reporte de Presupuesto


	\$	Peso	m.n.
<b>Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman</b>	<b>\$</b>	<b>799,238.74</b>	

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
--------	--------	--------	----------	-----------------	---------

A02.07	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar en calidad, sobre herrerías y lamina aplicada con compresor, incluye: limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	139.000000	96.02 \$	13,346.78 ✓
A02.08	Sellado de lamina a base de silicón en perforaciones para evitar filtraciones por agua, incluye: membrana para impermeabilizar en el perímetro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	3,543.04 \$	3,543.04 ✓
A02.09	Pintura vinilica en muros y plafones marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	597.780000	67.47 \$	40,332.22 ✓
A02.10	Boquilla de aplanado acabado repellido, con mezcla mortero arena en proporción de 2:7, en pretil de cocina incluye: retiro de pedacera de azulejo, suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	m	30.000000	91.20 \$	2,736.00 ✓
Partida-A02	<b>CENTRO DE DESARROLLO VILLAS DEL SOL</b>	<b>Módulo</b>	<b>1.000000</b>	<b>81,089.67 \$</b>	<b>81,089.67</b>

#### Partida-A03 CENTRO DE DESARROLLO VALLE QUERIDO


A03.01	Limpieza con hidrolavadora y productos de limpieza en áreas de piso y muros, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	2,429.95 \$	2,429.95 ✓
A03.02	Piso de loseta 33x33 asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	m2	60.000000	347.29 \$	20,837.40 ✓
A03.03	Zoclo de 8 cm de loseta 33x33 asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	m	35.000000	151.64 \$	5,307.40 ✓
A03.04	Áplanado en muros a base de mortero cemento-arena 1:5 de hasta 2 cms de espesor terminado floteado fino incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	250.000000	282.19 \$	70,547.50 ✓
A03.06	Suministro y colocación de herrajes para W.C., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.000000	538.96 \$	538.96 ✓

	<b>Empresa: CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV</b> Calzada Galvan No.68			
	Nombre del Proyecto	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario	DEPENDENCIA	H. Ayuntamiento de Tecomán
	LICITACION NO.	en varias colonias del municipio de tecoman	PROGRAMA	
	UBICACION	Tecomán, Colima	Fecha	10/11/2020

### Reporte de Presupuesto

	\$	Peso	m.n.
<b>Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman</b>	<b>\$</b>		<b>799,238.74</b>

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
A03.07	Suministro y colocación de herrajes para labavo, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.000000	534.19 \$	534.19 ✓
A03.11	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar en calidad, sobre herrerías y lamina aplicada con compresor, incluye: limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	18.750000	96.02 \$	1,800.38 ✓
A03.12	Sellado de lamina a base de silicón en perforaciones para evitar filtraciones por agua, incluye: membrana para impermeabilizar en el perímetro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	3,543.04 \$	3,543.04 ✓
A03.13	Pintura vinilica en muros y plafones marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	400.000000	67.47 \$	26,988.00 ✓
<b>Partida-A03</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO VALLE QUERIDO</b>	<b>Módulo</b>	<b>1.000000</b>	<b>132,526.82 \$</b>	<b>132,526.82</b>
<b>Partida-A04 CENTRO DE DESARROLLO AMALIA SOLORZANO</b>					
A04.01	Limpieza con hidrolavadora y productos de limpieza en áreas de piso y muros, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	2,429.95 \$	2,429.95 ✓
A04.02	Piso de loseta 33x33 asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarrees, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	m2	90.000000	347.29 \$	31,256.10 ✓
A04.03	Zoclo de 8 cm de loseta 33x33 asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarrees, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	m	60.000000	151.64 \$	9,098.40 ✓
A04.04	Aplanado en muros a base de mortero cemento-arena 1:5 de hasta 2 cms de espesor terminado floteado fino incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	250.000000	282.19 \$	70,547.50 ✓
A04.05	Suministro y colocación de herrajes para W.C., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.000000	538.96 \$	1,077.92 ✓
A04.06	Suministro y colocación de herrajes para labavo, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.000000	534.19 \$	1,068.38 ✓

	<b>Empresa:</b> <b>CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>			
	Calzada Galvan No.68			
	<b>Nombre del Proyecto</b>	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario	<b>DEPENDENCIA</b>	H. Ayuntamiento de Tecomán
	<b>LICITACION NO.</b>	en varias colonias del municipio de tecoman	<b>PROGRAMA</b>	
<b>UBICACION</b>	Tecomán, Colima	<b>Fecha</b>	10/11/2020	

### Reporte de Presupuesto

	\$	Peso	m.n.
<b>Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman</b>	<b>\$</b>	<b>799,238.74</b>	

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
--------	--------	--------	----------	-----------------	---------

A04.07	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar en calidad, sobre herrerías y lamina aplicada con compresor, incluye: limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	30.000000	96.02 \$	2,880.60 ✓
--------	---	----	-----------	----------	------------

A04.08	Sellado de lamina a base de silicón en perforaciones para evitar filtraciones por agua, incluye: membrana para impermeabilizar en el perímetro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	3,543.04 \$	3,543.04 ✓
--------	--	------	----------	-------------	------------

A04.09	Pintura vinilica en muros y plafones marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	630.200000	67.47 \$	42,519.59 ✓
--------	---	----	------------	----------	-------------

<b>Partida-A04</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO AMALIA SOLORZANO</b>	<b>Módulo</b>	<b>1.000000</b>	<b>164,421.48 \$</b>	<b>164,421.48</b>
--------------------	--	---------------	-----------------	----------------------	-------------------

#### Partida-A05 CENTRO DE DESARROLLO LAS PALMAS

A05.01	Limpieza con hidrolavadora y productos de limpieza en áreas de piso y muros, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	2,429.95 \$	2,429.95 ✓
--------	--	------	----------	-------------	------------

A05.02	Suministro y colocación de herrajes para W.C., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.000000	538.96 \$	538.96 ✓
--------	---	-----	----------	-----------	----------


A05.03	Suministro y colocación de herrajes para lavabo., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.000000	534.19 \$	534.19 ✓
--------	--	-----	----------	-----------	----------

A05.04	Suministro y colocación de mezcladora para lavabo, incluye; material, mano de obra y todo lo necesario.	pza	2.000000	687.33 \$	1,374.66 ✓
--------	---	-----	----------	-----------	------------

A05.05	Suministro y colocación de mezcladora para fregadero, incluye; material, mano de obra y todo lo necesario.	pza	2.000000	780.40 \$	1,560.80 ✓
--------	--	-----	----------	-----------	------------


A05.06	Rehabilitación de plafon en lamina pinto, en una area de 50 m2 de a base de MDF, incluye pintura, reposicion del 40%, material mano de obra y todo lo necesario.	lote	1.000000	11,907.31 \$	11,907.31 ✓
--------	--	------	----------	--------------	-------------

*P*

	<b>Empresa: CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV</b> <i>Calzada Galvan No.68</i>				
	Nombre del Proyecto	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario	DEPENDENCIA	H. Ayuntamiento de Tecomán	
	LICITACION NO.	en varias colonias del municipio de tecoman	PROGRAMA		
	UBICACION	Tecomán, Colima	Fecha	10/11/2020	
<b>Reporte de Presupuesto</b>					
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman			\$	Peso m.n.	
			\$	<b>799,238.74</b>	
Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe

A05.07	Reparación de lamina pinto acanalada en una area de 50 m2, incluye; Sellado de lamina para evitar filtraciones en perforacione a base de silicon, membrana para impermeabilizar en el perímetro, reposicion de hasta el 30% de las piezas, mano de obra y todo lo necesario.	lote	1.000000	8,608.31 \$	8,608.31 ✓
A05.08	Pintura vinilica en muros y plafones marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	390.000000	67.47 \$	26,313.30 ✓
A05.09	Suministro e instalación de Luminaria tubular Led A19-LED/4W/65.	pza	4.000000	1,690.79 \$	6,763.16 ✓
A05.10	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar en calidad, sobre herrerias y lamina aplicada con compresor, incluye: limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	50.000000	96.02 \$	4,801.00 ✓
<b>Partida-A05</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO LAS PALMAS</b>	<b>Módulo</b>	<b>1.000000</b>	<b>64,831.64 \$</b>	<b>64,831.64</b>
<b>Partida-A06 CENTRO DE DESARROLLO VILLA FLORIDA</b>					
A06.01	Limpieza con hidrolavadora y productos de limpieza en áreas de piso y muros, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	2,429.95 \$	2,429.95 ✓
A06.02	Suministro y colocación de azulejo blanco mate de 10 x 20 cm en barra de cocina, incluye; retiro del existente, material, mano de obra y todo lo necesario.	m2	7.000000	353.45 \$	2,474.15 ✓
A06.03	Cerradura para puerta puerta de madera tipo pomo, incluye; material, mano de obra y herramienta.	pza	2.000000	356.79 \$	713.58 ✓
A06.04	Suministro e instalación de lámina de asbesto de 5 mm de espesor, incluye; material mano de obra y todo lo necesario.	pza	3.000000	524.25 \$	1,572.75 ✓
A06.05	Suministro y colocación de herrajes para W.C., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.000000	538.96 \$	1,077.92 ✓
A06.06	Suministro y colocación de herrajes para labavo., incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.000000	534.19 \$	1,068.38 ✓



	<b>Empresa: CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>				
	Calzada Galvan No.68				
	<b>Nombre del Proyecto</b>	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario	<b>DEPENDENCIA</b>	H. Ayuntamiento de Tecomán	
	<b>LICITACION NO.</b>	en varias colonias del municipio de tecoman	<b>PROGRAMA</b>		
<b>UBICACION</b>	Tecomán, Colima	<b>Fecha</b>	10/11/2020		
<b>Reporte de Presupuesto</b>					
<b>Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman</b>					\$ <b>799,238.74</b>
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Importe</b>

A06.07	Şellado de lamina a base de silicón en perforaciones para evitar filtraciones por agua, incluye: membrana para impermeabilizar en el perímetro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	3,543.04 \$	3,543.04 ✓
A06.08	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar en calidad, sobre herrerías y lamina aplicada con compresor, incluye: limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	50.000000	96.02 \$	4,801.00 ✓
A06.09	Pintura vinilica en muros y plafones marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	588.300000	67.47 \$	39,692.60 ✓
A06.10	Reparacion de salida eléctrica para luminario con un desarrollo de 9 m, con cable thw cal. 12 condumex, soquet de baquelita, foco led, apagador y placa.	Sal	5.000000	1,154.32 \$	5,771.60 ✓
A06.11	Reparacion de salida eléctrica para contacto con un desarrollo de 9 m, con cable thw cal. 12 condumex, accesorios y todo lo necesario.	Sal	8.000000	1,162.76 \$	9,302.08 ✓
<b>Partida-A06</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO VILLA FLORIDA</b>	<b>Módulo</b>	<b>1.000000</b>	<b>72,447.05 \$</b>	<b>72,447.05</b>

**Partida-A07 CENTRO DE DESARROLLO CHAMIZAL**

A07.01	Limpieza con hidrolavadora y productos de limpieza en áreas de piso y muros, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.000000	2,429.95 \$	2,429.95 ✓
A07.02	Pintura de esmalte 100 de la marca Comex o similar en calidad, sobre herrerías y lamina aplicada con compresor, incluye: limpieza de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	60.000000	96.02 \$	5,761.20 ✓
A07.03	Pintura vinilica en muros marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	m2	305.000000	67.47 \$	20,578.35 ✓
A07.04	Şuministro y colocación de malla mosquitero en herrería para evitar acceso de animales, incluye, marco de lauminio, material, mano de obra y todo lo necesario.	m2	26.000000	295.59 \$	7,685.34 ✓





<b>Empresa:</b> CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV			
Calzada Galvan No.68			
<b>Nombre del Proyecto</b>	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario	<b>DEPENDENCIA</b>	H. Ayuntamiento de Tecomán
<b>LICITACION NO.</b>	en varias colonias del municipio de tecoman	<b>PROGRAMA</b>	
<b>UBICACION</b>	Tecomán, Colima	<b>Fecha</b>	10/11/2020

**Reporte de Presupuesto**

	\$	Peso	m.n.
<b>Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman</b>	\$		<b>799,238.74</b>

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
--------	--------	--------	----------	-----------------	---------

A07.05	Reparacion de salida eléctrica para contacto con un desarrollo de 9 m, con cable thw cal. 12 condumex, accesorios y todo lo necesario.	Sal	8.000000	1,162.76 \$	9,302.08 ✓
--------	--	-----	----------	-------------	------------

A07.06	Suministro y colocación de alero a base de herreria para evitar salpicaduras de agua al interior de 13 X 1.5 mt, incluye; colocación de lamina pintro acanalada, mano de obra y todo lo necesario.	pza	1.000000	47,385.11 \$	47,385.11 ✓
<b>Partida-A07</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO CHAMIZAL</b>	<b>Módulo</b>	<b>1.000000</b>	<b>93,142.03 \$</b>	<b>93,142.03</b>

<b>GPO-01</b>	<b>Modulo 01.- Centros de Desarrollo Comunitario</b>	<b>Módulo</b>	<b>1.000000</b>	<b>688,998.91 \$</b>	<b>688,998.91</b>
---------------	--	---------------	-----------------	----------------------	-------------------

Sub-Total \$ 688,998.91 ✓

IVA \$ 110,239.83 ✓

Cargos en Porcentaje \$ -

<b>Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en varias colonias del municipio de tecoman</b>	\$	<b>799,238.74</b> ✓
Setecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 74/100 m.n.		