



Ing. Luis Salazar Ruiz

construccionintegralcolima@hotmail.com


Calle: Canarios #167 Col. Juan José Ríos III

Villa de Álvarez, Colima. C. P. 28984

Tels:

(312) 11- 3-47-65

(312) 31- 3-35-96



Asesoría, Diseño y Construcción

E= 10

Catalogo de Conceptos

h

LUIS SALAZAR RUIZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. N/A **Fecha:** 2020/10/26 **Duración:** 30 días
Obra: REHABILITACIÓN DE CALLES Y ACCESO Y SALIDA DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPA.

Lugar: LOCALIDAD DE TECOLAPA **Inicio Obra:** 28-oct-2020
Ciudad: TECOMAN, COLIMA **Fin Obra:** 26-nov-2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	FIJAR NIVELES CON ESTACAS Y BANCO DE NIVEL FIJO, PARA PENDIENTES Y NIVEL DE ARROYO DE CALLE, CUNETAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES.				
02	NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINARIA, PARA CONFORMACION DE ARROYO DE CALLE, INCLUYE CORTE, COMPENSACION, ACAMELLONADO, CUNETEO, BOMBEO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO EN SU CASO, COMPACTACION CON EQUIPO VIBRATORIO AL 90 % PROCTOR DE CONFORMIDAD CON PROYECTO TOPOGRAFICO DE NIVELES Y TODO LO NECESARIO.	M2	405.00	\$125.86	\$50,973.30
A02.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO Y NIVELACION DE PLATAFORMA DE ARROYO DE CALLE VACIADO CON CAMION DE CARGA EN SITIO, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN EN CAPAS CON EQUIPO DE VIBRATORIO E INCORPORACIÓN DE AGUA EN RIEGOS DE LIGA Y TODO LO NECESARIO.	M3	85.00	\$398.28	\$33,853.80
A02.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE PREFABRICADA, F'C=150 KG/CMS JUNTEADA CON MORTERO DE CEMNTOARENA 1;3, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ML	80.00	\$279.24	\$22,339.20
A02.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE PREFABRICADA F'C=150 KG/CM2 COMO DENTELLON A NIVEL DE PAVIMENTO, SIN JUNTEO, INCLUYE ACARREOS, MANIOBRAS, EXCAVACION A MANO, COLOCACION Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	ML	45.00	\$278.29	\$12,523.05
A02.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPEDRADO CON PIEDRA DE RIO DE LA REGION AHOGADA EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE; TERMINADO ESCOBILLADO,	M2	700.00	\$328.40	\$229,880.00
A02.07	CONSTRUCCION DE ARRIATE PARA ARBOL EXISTENTE A BASE DE ZAPATADE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 DE 40 CMS DE ANCHO POR 10 CMS DE ESP., MURO DE TABICÓN DE CEMENTO DE 14 CMS ASENTADO CON MORTEROP-ARENA 1:3 A PLOMO Y NIVEL, ALTURA DE 40 CMS CON APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO-ARENA 1.5 TERMINADO A FLOTA FINO, LOSA BANCA DE REMATE DE 40 CMS DE ANCHO OR 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO C=150 KG/CM2ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 ACABADO GRANO LAVADC CON DALA INTEGRAL DE CONCRETO ARMADA CON ARMEX 15-20-4 , F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAVCIO, APLANADOS,, , PINTURA VINILA A DOS MANOS, ETC., DIAMETRO INTERIOR DE 4-00 MTS.	PZA	1.00	\$13,680.15	\$13,680.15
A02.08	TOMA DOMICILIARIA HIDRÁULICA DE LA RED MUNICIPAL, INCLUYE: HABILITADO DE TOMA DOMICILIARIA CON	PZA	1.00	\$1,613.38	\$1,613.38

LUIS SALAZAR RUIZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. N/A **Fecha:** 2020/10/26 **Duración:** 30 días
Obra: REHABILITACIÓN DE CALLES Y ACCESO Y SALIDA DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPA.

Lugar: LOCALIDAD DE TECOLAPA **Inicio Obra:** 28-oct-2020
Ciudad: TECOMAN, COLIMA **Fin Obra:** 26-nov-2020

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", 4" X 1/2" , INSERTIC RECTO DE 1/2", 10 MTS DE MANGUERA RD-98 (PROMEDIO), LLAVE DE INSERCIÓN DE BRONCE (SIFÓN) DE 1/2", LLAVE NARIZ, TRAZO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				
	Total: SALIDA TECOLAPA				\$369,779.58
	Total: REHABILITACION DE ACCESOS VEHICULARES, ENTRADA Y SALIDA DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA, EN TECOMAN, COL.				\$645,215.32
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$645,215.32