

**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**



BL Construcción,
Mantenimiento Civil y
Portuario S.a de C.v.
Rfc.Bcm1703234d3
Rp.A4828907105
Ing. Luis Elevi Bernal
Lorena
Tel 3141578104
Calle Pedro Nuñez NO.
172, Colonia Centro,
P. 28200,
Manzanillo, Col.

E10.- Catálogo de conceptos.

BL CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y PORTUARIO S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/982/2020

Obra: REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA, PARA COMUNICAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSE.

Lugar: LOCALIDAD DEL SAUCITO, CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA, TECOMAN, Colima

Fecha: 22/10/2020
Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 26/10/2020
Fin Obra: 14/11/2020

DOCUMENTO
E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
REHABILITACION DE TANQUE						
A01.01	DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO EXISTENTE, INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	100.0000	\$28.92 (* VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N. *)		\$2,892.00
A01.02	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 43 M3 DE CAPACIDAD CON GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: INSPECCION Y LIMPIEZA DEL TANQUE, RETIRANDO BASURA Y DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA, REPARACION DE FISURAS Y DESCARGAS EN TANQUE, ANCLAJE DE GEOMEMBRANA A MURO, TERMOFUSION DE GEOMEMBRANA DE 1 MM. DE ESPESOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOCACION DE SOLDADURA DE APORTE EN GEOMEMBRANA DE 1MM DE ESPESOR, COLOCACION DE GEOMEMBRANA EN SALIDA DE TANQUE, PRUEBA DE	LOTE	1.0000	\$102,012.02 (* CIENTO DOS MIL DOCE PESOS 02/100 M.N. *)		\$102,012.02

HERMETICIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS ELEVI BERNAL LORENA



Acumulado anterior: \$104,904.02
Monto esta hoja: \$104,904.02
Acumulado: \$104,904.02

BL CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y PORTUARIO S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/982/2020

Obra: REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA, PARA COMUNICAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSE.

Lugar: LOCALIDAD DEL SAUCITO, CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA, TECOMAN, Colima

Fecha: 22/10/2020
Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 26/10/2020
Fin Obra: 14/11/2020

DOCUMENTO
E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A01.03	PINTURA VINILICA EN MUROS DE DOBLE ALTURA DE 4 M A 15 M., MARCA COMEX PRO-1000 A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, PINTADO DE LOGOTIPOS DE ORGANISMO OPERADOR (COMAPAT), MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE (RASQUETEADO CON CEPILLO DE ALAMBRE), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	261.2500	\$57.81 (* CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)		\$15,102.86
	PINTADO DE ESCALERA MARINA DE APROXIMADAMENTE 15 MTRS. DE ALTURA CON PINTURA ESMALTE 100, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$8,068.99 (* OCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)		\$8,068.99
B01.01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	630.0000	\$12.22 (* DOCE PESOS 22/100 M.N. *)		\$7,698.60
B02.01	EMPEDRADO Y BANQUETAS GUARNICION DE 15X35 CMS. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALCO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DECIMBRADO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO.	ML	10.0000	\$244.41 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. *)		\$2,444.10

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS BEVI BERNAL LORENA

Acumulado anterior: \$104,904.02
Monto esta hoja: \$33,314.55
Acumulado: \$138,218.57

BL CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y PORTUARIO S.A. DE C.V.

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/982/2020

Obra: REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA, PARA COMUNICAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSE.

Lugar: LOCALIDAD DEL SAUCITO, CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA, TECOMAN, Colima

Fecha: 22/10/2020
Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 26/10/2020
Fin Obra: 14/11/2020

DOCUMENTO
E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
B02.02	BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO CON MONTEN, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.50M. CURADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	630.0000	\$319.94	(* TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N. *)	\$201,562.20

REPRESENTANTE LEGAL:  MG. LUIS FELEPE BERNAL LORENA

Acumulado anterior: \$138,218.57
Monto esta hoja: \$201,562.20
Acumulado: \$339,780.77

BL CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y PORTUARIO S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/982/2020


Obra: REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA, PARA COMUNICAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSE.

Lugar: LOCALIDAD DEL SAUCITO, CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA, TECOMAN, Colima

Fecha: 22/10/2020
Duración: 20 días naturales

Inicio Obra: 26/10/2020
Fin Obra: 14/11/2020

DOCUMENTO
E-10



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *)

\$339,780.77

\$54,364.92

\$394,145.69