



Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.

RFC: CCC100308CK0



DOCUMENTO E 10

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

**OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) EN
PROLONGACIÓN DE CALLE ELÍAS ZAMORA
PONIENTE, COL. MARÍA ESTHER ZUNO."**

FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2020

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV

FECHA: 26-dic-20
 INICIO 28-dic-20
 TERMINO 11-ene-21

Obra: Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en prolongacion de calle Elías Zamora Poniente, Col. María Esther Zuno.



C.P. REBECA HUERTA DURAN
 REPRESENTANTE LEGAL

Lugar: Tecoman, Colima


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en prolongacion de calle Elías Zamora Poniente, Col. María Esther Zuno.				
A01	PRELIMINARES				
A01.02	Limpieza, trazo y nivelación en el área de trabajo para tuberías de drenaje y agua potable, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	206.6000	\$7.66	\$1,582.56 ✓
A01	TOTAL PRELIMINARES				\$1,582.56
A02	EXCAVACIONES Y RELLENO				
A02.01	Excavación con equipo para zanjas en material común seco de 0.00 a -4.00 m en zona B, incluye: afloje del material, extracción y deposito a uno o ambos lados de la zanja	M3	2,160.3000	\$55.94	\$120,847.18 ✓
A02.02	Plantilla apisonada con equipo mecánico al 85% proctor en zanjas, con material seleccionado producto de la excavación, incluye: incorporación agua, equipo, mano de obra y herramienta.	M3	20.3000	\$170.04	\$3,451.81 ✓
A02.03	Relleno en zanjas compactado al 90 % proctor con material producto de la excavación, incluye: incorporacion agua, equipo, mano de obra, herramienta y pruebas de compactación.	M3	2,002.0500	\$121.37	\$242,988.81 ✓
A02.04	Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos	M3	48.8900	\$175.52	\$8,581.17 ✓
A02	TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENO				\$375,868.97
A03	TUBERIA Y CONEXIONES				
A03.01	Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) para alcantarillado interior liso con unión espiga-campana y empaque de material elastomérico de 15" de Ø	ML	203.0000	\$478.39	\$97,113.17 ✓
A03.02	Instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) para alcantarillado interior liso con unión espiga-campana y empaque de material elastomérico de 15" de Ø	ML	203.0000	\$61.46	\$12,476.38 ✓
A03	TOTAL TUBERIA Y CONEXIONES				\$109,589.55
A04	POZOS DE VISITA				
A04.01	Construcción de pozos de visita tipo común, a base de plantilla de concreto de 15 cm de espesor y f'c=200 kg/cm2, muros de ladrillo de 28 cm de espesor, asentados con mortero cemento arena 1:3, aplanados con impermeabilizante integral, interior pulido y exterior repellido, escalones de acero de 1" con varilla de 1" de diámetro, forjado de medias cañas. limpieza, profundidad de hasta 2.75 m	PZA	1.0000	\$12,593.31	\$12,593.31 ✓
A04.02	Construcción de pozos de visita tipo común, a base de plantilla de concreto de 15 cm de espesor y f'c=200 kg/cm2, muros de ladrillo de 28 cm de espesor, asentados con mortero cemento arena 1:3, aplanados con impermeabilizante integral, interior pulido y exterior repellido, escalones de acero de 1" con varilla de 1" de diámetro, forjado de medias cañas. limpieza, profundidad de hasta 3.00 m	PZA	1.0000	\$13,724.20	\$13,724.20 ✓
SUMA ESTA HOJA					\$513,358.59
ACUMULADO ESTA HOJA					\$513,358.59

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV

FECHA: 26-dic-20
 INICIO 28-dic-20
 TERMINO 11-ene-21

Obra: Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en prolongación de calle Elías Zamora Poniente, Col. María Esther Zuno.



C.P. REBECA HUERTA DURAN
 REPRESENTANTE LEGAL

Lugar: Tecoman, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A04.03	Construcción de pozos de visita tipo común, a base de plantilla de concreto de 15 cm de espesor y f'c=200 kg/cm2, muros de ladrillo de 28 cm de espesor, asentados con mortero cemento arena 1:3, aplanados con impermeabilizante integral, interior pulido y exterior repellido, escalones de acero de 1" con varilla de 1" de diámetro, forjado de medias cañas. limpieza, profundidad de hasta 3.50 m	PZA.	1.0000	\$15,804.40	\$15,804.40
A04.04	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 1.20 m. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.0000	\$1,674.62	\$5,023.86
A04	TOTAL POZOS DE VISITA				\$47,145.77
A05	LIMPIEZA				
A05.01	Limpieza final de la obra, incluye; barrido manual, recolección de basura y todo lo necesario.	M2	619.8000	\$14.04	\$8,701.99
A05	TOTAL LIMPIEZA				\$8,701.99
A	Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en prolongación de calle Elías Zamora Poniente, Col. María Esther Zuno.				\$542,888.84

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$542,888.84

IVA 16.00%

\$86,862.21

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$629,751.05