

INVITACION Oficio. No. DOP/1394/2020.

OBRA "Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en colonias de la cabecera municipal de Tecomán." *(10 Descripción de los trabajos)*".

DOCUMENTO E-10.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.



**OBRAS PRACTICAS RB, S.A. DE C.V.**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/1394/2020

Obra: Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en colonias de la cabecera municipal de Tecomán.

Fecha: 26/12/2020  
 Duración: 15 días naturales  
 Inicio Obra: 28/12/2020  
 Fin Obra: 11/01/2021

Lugar: CALLES VARIAS, TECOMAN, Colima

**DOCUMENTO**  
E-10

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>A</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO TIPO</b>					
sum-03	Suministro y colocacion de poste conico circular de fierro de 7 mt de altura con uana percha con brazos de 1 2/2" de 2 mt, incluye: instalacion y plomado.	PZA	36.0000	\$3,923.83	(* TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 83/100 M.N. *)	\$141,257.88
base-01	Base de 30x80x80 cms de concreto F'C= 200 KG/CM2 para anclaje de poste de 9.00 m de altura, con cuatro anclas de 3/4 x 0.60 mts, incluye: suministro de material, excavación, cimbra común, colado, vibrado, descimbrado, colocación de anclas, relleno , mano de obra, herramienta, fletes, limpieza de	PZA	36.0000	\$2,511.47	(* DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 47/100 M.N. *)	\$90,412.92
2	Suministro e instalación de luminario de LED de 50 WATTS de potencia, con eficiencia luminica minima de 110 lm/w incluye: cierre de instalaciones, maniobra de izado, fletes, grúa, mano de obra y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.	PZA	27.0000	\$3,270.44	(* TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 44/100 M.N. *)	\$88,301.88
5	Fotocelda 220/110 V. se debe considerar para este trabajo: suministro y colocacion de materiales menores, mano de obra, herramienta,y equipo, limpieza de la zona de trabajo, retiro de material sobrante fuera de la obra.	PZA	27.0000	\$187.05	(* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. *)	\$5,050.35
sum-02	Suministro y colocación de cable múltiple 2+1 de aluminio cal 6, aereo, incluye: suministro, colocación, desperdicios,	M	1,800.0000	\$104.13	(* CIENTO CUATRO PESOS 13/100 M.N. *)	\$187,434.00

REPRESENTANTE LEGAL: ARG. SERGIO ALEJANDRO CASTAÑEDA GARAY

Acumulado anterior:  
 Monto esta hoja: \$512,457.03  
 Acumulado: \$512,457.03

**OBRAS PRACTICAS RB, S.A. DE C.V.**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/1394/2020

Obra: Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en colonias de la cabecera municipal de Tecomán.

Fecha: 26/12/2020

Duración: 15 días naturales

Inicio Obra: 28/12/2020

Fin Obra: 11/01/2021

**DOCUMENTO**

E-10

Lugar: CALLES VARIAS, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

fletes y acarreos de los materiales, mano de obra,  
herramienta y retiro sobrante fuera de la obra.

  
 REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. SERGIO ALEJANDRO CASTAÑEDA GARAY

Acumulado anterior: \$512,457.03

Monto esta hoja:

Acumulado: \$512,457.03

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**\$512,457.03**

IVA 16.00%

**\$81,993.12**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

**\$594,450.15**

(\* QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N. \*)