

BL CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y PORTUARIO S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP1771/2020

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA

Lugar: VARIAS CALLES, LOCALIDAD DE CHANCHOPA, TECOMAN, Colima



Fecha: 11/09/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 14/09/2020
Fin Obra: 13/10/2020

DOCUMENTO
E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A						
PRELIMINARES						
A01.01	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	215.5100	\$18.73 (* DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N. *)		\$4,036.50 ✓
EXCAVACIONES Y RELLENOS						
A02.01	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	32.4765	\$342.26 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. *)		\$11,115.41 ✓
A02.02	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CORTE, APILE DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	32.4765	\$55.29 (* CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)		\$1,795.63 ✓
A02.03	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXVACACION DESPALME Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO) VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	32.4765	\$125.32 (* CIENTO VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N. *)		\$4,069.95 ✓

BANQUETAS

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS ELEVI BERNAL LORENA

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

\$21,017.49
\$21,017.49

BL CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y PORTUARIO S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/771/2020

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA

Fecha: 11/09/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 14/09/2020
Fin Obra: 13/10/2020

DOCUMENTO
E-10

Lugar: VARIAS CALLES, LOCALIDAD DE CHANCHOPA, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A03.01	BANQUETA D 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 150KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO CON MONTEN, COLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR A CADA 1.50 M. CURADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	216.1500	\$392.19 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)		\$84,771.87
A03.02	PISO DE 10 CMS. ACABADO ESTRIADO PARA RAMPA VEHICULAR, ARMADO CON MALLA 6-6/10-10, DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	30.0000	\$511.77 (* QUINIENTOS ONCE PESOS 77/100 M.N. *)		\$15,353.10
A03.03	GUARNICION DE 15X30 CMS. DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALCO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DECIMBRADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO.	ML	115.0000	\$295.58 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)		\$33,991.70

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS-ELEVI BERNAL LORENA

Acumulado anterior: \$21,017.49
Monto esta hoja: \$134,116.67
Acumulado: \$155,134.16

BL CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y PORTUARIO S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/771/2020

Obra: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA

Lugar: VARIAS CALLES, LOCALIDAD DE CHANCHOPA, TECOMAN, Colima

Fecha: 11/09/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 14/09/2020
Fin Obra: 13/10/2020

DOCUMENTO
E-10



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)

\$155,134.16

\$24,821.47

\$179,955.63