

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA

Obra: Construcción de banquetas en andador hacia la Escuela Secundaria de la localidad de Callejones.
 Lugar: Tecoman, Colima



Empresa: H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. LETRA	Importe
A	Construcción de banquetas en andador hacia la Escuela Secundaria de la localidad de Callejones.					
A01	Preliminares					
A01.01	Limpeza, trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	400.0000	\$ 17.98	(* DICISIETE PESOS 98/100 M.N. *)	\$ 7,192.00 ✓
A01	Total Preliminares					\$ 7,192.00
A02	Excavaciones y rellenos					
A02.01	Relleno con material de banco compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	12.0000	\$ 705.15	(* SETECIENTOS CINCO PESOS 15/100 M.N. *)	\$ 8,461.80 ✓
A02.02	Excavación en caja por medios mecánicos en material común, Incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	10.0000	\$ 314.91	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 91/100 M.N. *)	\$ 3,149.10 ✓
A02.03	Acarreo en camión de material producto de la excavación, despalle y/o demolición fuera de la obra a tiro libre (sitio autorizado por el municipio), volumen medido en banco, incluye: carga a máquina, fletes, equipo y herramienta. Volumen medido en banco.	M3	10.0000	\$ 209.39	(* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)	\$ 2,093.90 ✓
A02	Total Excavaciones y rellenos					\$ 13,704.80
A03	Banquetas					
A03.01	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con monten, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	400.0000	\$ 407.91	(* CUATROCIENTOS SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	\$ 163,164.00 ✓
A03.03	Guarnición de 15x30 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto	ML	333.0000	\$ 249.53	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. *)	\$ 83,093.49 ✓
A03	Total Banquetas					\$ 246,257.49

TOTAL DE Construcción de banquetas en andador hacia la Escuela Secundaria de la localidad de Callejones= \$ 267,154.29
 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.)

I.V.A= \$ 42,744.69 ✓
 TOTAL= \$ 309,898.98 ✓


 H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL:
 OSCAR LEONEL ANGUIANO NOVELA

000037