

LUCIO TIODORO CARPIO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/569/2021

Obra: Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Caleras.

Fecha: 09/07/2021

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2021

Fin Obra: 10/08/2021

DOCUMENTO

E-10

Lugar: LOCALIDAD CALERAS, TECOMAN, Colima



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Caleras.					
A1	PRELIMINARES					
1005 01	Traza y nivelación en el área de los trabajos, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	1,515.0000	\$15.19 (* QUINCE PESOS 19/100 M.N. *)		\$23,012.85
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$23,012.85
A2	EMPEDRADO					
AA02.01	Excavación en caja por medios mecánicos en material común para tendido de empedrado, incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	30.1800	\$155.20 (* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. *)		\$4,683.94
1001 05	Relleno con material de banco compactado de 20cm de espesor para mejoramiento del suelo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	125.0000	\$740.30 (* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 30/100 M.N. *)		\$92,537.50
1004 01	Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecánicos	M3	30.1800	\$134.18 (* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. *)		\$4,049.55
AA03 01	Construcción de empedrado ahogado en polvillo, de 15 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,515.0000	\$194.04 (* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. *)		\$293,970.60
331-PAV-03-013	Guarnición de 15x30 cm de concreto de Fc=200 Kg/cm <sup>2</sup>	ML	350.0000	\$233.01 (* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES		\$81,553.50

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	\$499,807.94
Acumulado:	\$499,807.94

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUCIO TIODORO CARPIO

# LUCIO TIODORO CARPIO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/569/2021

Obra: Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Caleras.



Fecha: 09/07/2021

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2021

Fin Obra: 10/08/2021

DOCUMENTO

E-10

Lugar: LOCALIDAD CALERAS, TECOMAN, Colima

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.				PESOS 01/100 M.N. *)	
331-PAV-03-030	Dentellon de seccion 15x35 cm de concreto f'c = 200 KG/CM2. TMA 3/4, incluye: materiales, cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado, incluye el suministro del concreto	ML	48.0000	\$225.39 (* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ,39/100 M.N. *)		\$10,818.72
A2	<b>TOTAL EMPEDRADO</b>					<b>\$487,613.81</b>
A3	<b>REPARACIONES</b>					
331-PAV-02-159	renivelacion de brocal y tapa, incluye: reposicion, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	3.0000	\$1,981.42 (* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. *)		\$5,944.26
A3	<b>TOTAL REPARACIONES</b>					<b>\$5,944.26</b>
A	<b>TOTAL Construcción de pavimento de empedrado en</b>					<b>\$516,570.92</b>

Acumulado anterior:	\$499,807.94
Monto esta hoja:	\$16,762.98
Acumulado:	\$516,570.92

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUCIO TIODORO CARPIO

**LUCIO TIODORO CARPIO**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/569/2021

Obra: Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Caleras.



Fecha: 09/07/2021  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2021  
Fin Obra: 10/08/2021

DOCUMENTO  
E-10

Lugar: LOCALIDAD CALERAS, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

calles de la localidad de Caleras.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUCIO TIODORO CARPIO	Acumulado anterior:	\$516,570.92
	Monto esta hoja:	\$516,570.92
	Acumulado:	\$516,570.92

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 27/100 M.N. \*)

\$516,570.92  
\$82,651.35  
\$599,222.27