


**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**

Ing. Juan Carlos Rosas Vizcaíno
Zaragoza # 473, Col. Centro, C.P. 28100
Tecomán, Col. Teléfono: (313) 32 4 85 28, Celular: 313 108 21 80
RFC: ROVJ920129E51, EMAIL: jcrossvi92@GMAIL.COM

E10 CATALOGO DE CONCEPTOS



JUAN CARLOS ROSAS VIZCAÍNO**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN**Duración:** 40 días naturales**Obra:** Construcción de banquetas en calle México, Col. Bayardo.**Fecha:** 05/07/2021**Inicio Obra:** 12/07/2021**Fin Obra:** 20/08/2021**Lugar:** , TECOMÁN, ColimaDOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Construcción de banquetas en calle México, Col. Bayardo.						
PRELIMINARES						
A01.01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes M2 de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.		600.0000	\$10.39	\$6,234.00 ✓	1.45%
A01.02	Limpieza y desenraice de la superficie, incluye: retiro de M2 maleza, herramienta, mano de obra y todo lo necesario.		600.0000	\$34.97	\$20,982.00 ✓	4.89%
A01.03	Relleno con material de banco compactado con bailarina al M3 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		18.0000	\$443.35	\$7,980.30 ✓	1.86%
A01.04	Corte en caja por medios mecánicos en material común, M3 incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.		30.0000	\$96.66	\$2,899.80 ✓	0.68%
A01.05	Carga y carreo del material producto de la excavación y/o M3 demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecánicos.		40.0000	\$162.54	\$6,501.60 ✓	1.51%
A01.06	Demolición de banqueta de concreto, incluye mano de obra, M2 apile para su posterior retiro y herramienta necesaria.		87.8400	\$65.24	\$5,730.68 ✓	1.34%
A01.07	Demolición de machuelo prefabricado de concreto, incluye ML mano de obra, apile para su posterior retiro y herramienta necesaria.		300.0000	\$33.94	\$10,182.00 ✓	2.37%
TOTAL PRELIMINARES					\$60,510.38	14.10%


 REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN CARLOS ROSAS VIZCAÍNO

JUAN CARLOS ROSAS VIZCAÍNO**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN**Obra:** Construcción de banquetas en calle México, Col. Bayardo.**Duración:** 40 días naturales**Fecha:** 05/07/2021**Inicio Obra:** 12/07/2021**Fin Obra:** 20/08/2021**Lugar:** , TECOMÁN, ColimaDOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
BANQUETAS						
A02.01	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c= 150 M2 kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con montén,colado, juntas con volteador a cada 1.50 m, curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		600.0000	\$350.94	\$210,564.00	49.06%
A02.02	Guarnición de concreto simple prefabricado 15x.30x1.00 ML fc=150 kg/cm2 junteada con mortero cemento arena 1:3, incluye: material , mano de obra herramienta y todo lo necesario para su colocacion .		400.0000	\$298.33	\$119,332.00	27.81%
A02.03	Piso de 10 cm acabado estriado para pasacalles, armado con M2 malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.		72.0000	\$399.80	\$28,785.60	6.71%
A02.04	Losa para cruce de canal de 10 cm. de espesor de concreto M2 F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3, a cada 15 cm. en ambos sentidos, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.		12.0000	\$830.40	\$9,964.80	2.32%
TOTAL BANQUETAS					\$368,646.40	85.90%
TOTAL Construcción de banquetas en calle México, Col. Bayardo.					\$429,156.78	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**IVA 16.00%****TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:****(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 86/100 M.N. *)****\$429,156.78****\$68,665.08****\$497,821.86**

 REPRESENTANTE LEGAL ING. JUAN CARLOS ROSAS VIZCAÍNO