



Tecomán, Col., a 09 de JULIO de 2021

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.**  
**ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TORRES**  
ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL  
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
Presente:

INVITACION OFICIO  
DOP/570/2021

DESCRIPCION DE LA OBRA: **Construcción de empedrados en calle Manuel Álvarez  
en la localidad de Madrid.**

**E-10**

Catálogo de conceptos.

ATENTAMENTE

**ARQ. DYDIA MARITZA HUEZO ESPINOZA**  
REPRESENTANTE LEGAL

# DYDIA MARITZA HUEZO ESPINOZA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN

Concurso No. DOP/570/2021

Obra: Construcción de empedrados en calle Manuel Alvarez en la localidad de Madrid.

Fecha: 09/07/2021  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2021  
Fin Obra: 10/08/2021  
DOCUMENTO  
E-10



Lugar: CALLE MANUEL ALVAREZ, TECOMAN, Colima

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de empedrados en calle Manuel Alvarez en la localidad de Madrid.					
A1	PRELIMINARES					
1005 01	Trazo y nivelación en el área de los trabajos, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	849.3300	\$15.74 (* QUINCE PESOS 74/100 M.N. *)		\$13,368.45
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$13,368.45
A2	EMPEDRADO					
AA02.01	Excavación en caja por medios mecánicos en material común para tendido de empedrado, incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	68.0700	\$156.93 (* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)		\$10,682.23
1004 01	Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecánicos	M3	68.0700	\$127.96 (* CIENTO VEINTISIETE PESOS 96/100 M.N. *)		\$8,710.24
AA03.01	Construcción de empedrado ahogado en polvillo, de 15 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	849.3300	\$207.28 (* DOSCIENTOS SIETE PESOS 28/100 M.N. *)		\$176,049.12
331-PAV-03-013	Guarnición de 15x30 cm de concreto de Fc=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro	ML	247.3500	\$288.63 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)		\$71,392.63

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. DYDIA MARITZA HUEZO ESPINOZA

Acumulado anterior: \$280,202.67  
Monto esta hoja: \$280,202.67  
Acumulado: \$280,202.67

# DYDIA MARITZA HUEZO ESPINOZA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN

Concurso No. DOP/570/2021

Obra: Construcción de empedrados en calle Manuel Alvarez en la localidad de Madrid.

Fecha: 09/07/2021

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 12/07/2021

Fin Obra: 10/08/2021

DOCUMENTO

E-10

Lugar: CALLE MANUEL ALVAREZ, TECOMAN, Colima

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
331-PAV-03-030	del concreto. Dentellon de seccion 15x30 cm de concreto f'c = 200 KG/CM2, TMA 3/4, incluye: materiales, cimbrado con cimbra metalica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado, incluye el suministro del concreto	ML	6.0000	\$555.78 (* QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)		\$3,334.68
A2	TOTAL EMPEDRADO					\$270,168.90
A3	REPARACIONES					\$515.97
14304-101	Renivelacion de brocal y tapa, incluye: reposicion, materiales,	PZA	1.0000	\$515.97 (* QUINIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N. *)		\$515.97
A3	TOTAL REPARACIONES					\$515.97
A	TOTAL Construcción de empedrados en calle Manuel Alvarez en la localidad de Madrid.					\$284,053.32

Acumulado anterior:	\$280,202.67
Monto esta hoja:	\$3,850.65
Acumulado:	\$284,053.32

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS 85/100 M.N. \*)

\$284,053.32

\$45,448.53

\$329,501.85