



ANA ROSA RODRÍGUEZ MENDOZA

9 1 9 R.F.C.: ROMA-870304-2Z8 anarosa_rm04@hotmail.com CELULAR.: (313) 108 2050

E - 10

Catálogo de conceptos



ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN



Fecha: 03/09/2021
Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 25/10/2021

DOCUMENTO

Lugar: TECOMÁN, Colima

E-10

Obra: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "NISSAN" EN LA COL. UNIÓN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
E	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NISSAN.					
A	PRELIMINARES					
A1	VIDEO FILMACION DE POZO PROFUNDO.	PZA	1.0000	\$18,984.29 (* DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. *)		\$18,984.29
A2	PINTURA EN ESMALTE EN AZUL Y BLANCO PARA CABALLETE.	PZA	1.0000	\$3,787.87 (* TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. *)		\$3,787.87
A3	Rehabilitación de perforación incluye: Cepillado, Pistoneo, Desazolve, Cuchareo.	PZA	1.0000	\$30,010.10 (* TREINTA MIL DIEZ PESOS 10/100 M.N. *)		\$30,010.10
A4	Suministro de variador de frecuencia para 60hp a 440v, marca weg o similar en gabinete metálico, interruptor principal, fusibles de acción rápida, sensor de presión y todo lo necesario para su correcta operación.	PZA	1.0000	\$200,189.05 (* DOSCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)		\$200,189.05
A5	Suministro de motor eléctrico sumergible 60 H.P. 440 Vac. Marca altamira o similar.	PZA	1.0000	\$92,075.93 (* NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. *)		\$92,075.93
A6	SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES TIPO SUMERGIBLE PARA 66LPS	PZA	1.0000	\$81,338.81 (* OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. *)		\$81,338.81
A7	SUMINISTRO DE CABALLETE COMPLETO 8". INCLUYE: DESCARGA DE 8", CARRETE BRIDADO, MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A 100, MEDIDOR DE FLUJO, TEE	PZA	1.0000	\$121,410.71 (* CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 71/100 M.N. *)		\$121,410.71

PERSONA FÍSICA: ARO ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

\$547,796.76
\$547,796.76

ANA ROSA RODRÍGUEZ MENDOZA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Fecha: 03/09/2021
Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 25/10/2021

DOCUMENTO

Lugar: TECOMÁN, Colima

E-10



Obra: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "NISSAN" EN LA COL. UNIÓN

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BRIDADA, VALVULA COMPUERTA, CARRETE BRIDADO, 2 CODOS BRIDADO PVC CEDULA 80, 3 MTS TUBO BRIDADO PVC CEDULA 80, CARRETE DE 1 METRO FIERRO	ML	70.0000	\$551.54 (* QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *)		\$38,607.80
A8	SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3x2 1,000V.	ML	70.0000	\$551.54 (* QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *)		\$38,607.80
A9	DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO ACTUAL, INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO Y VARIADOR DE VELOCIDAD.	INST.	1.0000	\$17,610.39 (* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N. *)		\$17,610.39
A10	DESARENADOR Y ENCAMIZADO DE TAZONES PARA SUPRIMIR SOLIDOS.	PZA	1.0000	\$41,619.25 (* CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. *)		\$41,619.25
A	TOTAL PRELIMINARES					\$645,634.20
E	TOTAL REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NISSAN.					\$645,634.20

Acumulado anterior:	\$547,796.76
Monto esta hoja:	\$97,837.44
Acumulado:	\$645,634.20

PERSONA FÍSICA: ARQ. ANA ROSA RODRÍGUEZ MENDOZA

ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN



Fecha: 03/09/2021
Duración: 50 días naturales

Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 25/10/2021

DOCUMENTO

Lugar: TECOMÁN, Colima

E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. *)

\$645,634.20

\$103,301.47

\$748,935.67