



Ing. Luis Salazar Ruiz
construccionintegralcolima@hotmail.com
Calle: Canarios #167 Col. Juan José Ríos III
Villa de Álvarez, Colima. C. P. 28964



Asesoría Dirección Construcción

Tel: :

(312) 11- 3-47-65

(312) 31- 3-35-96

E 10

CATALOGO

LUIS SALAZAR RUIZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. S/N Fecha: 2021/09/28 Duración: 21 días
 Obra: REHABILITACIÓN DE MERCADO CUAUHTÉMOC 3ERA ETAPA. COL. CENTRO.

Lugar: MERCADO CUAUHTÉMOC Inicio Obra: 29-sep-2021
 Ciudad: TECOMAN, COLIMA Fin Obra: 19-oct-2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	Rehabilitación de mercado Cuauhtémoc 3ª. Etapa. col. Centro.				
A01	RETIROS				
A01.01	RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, CARDA Y ESMERIL, INCLUYE: ANDAMIOS , MANIOBRAS, MATERIAL NECESARIO Y MANO DE OBRA	M2	405.00	\$56.51	\$22,886.55
A01.02	RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE LAMINA ACANALADA DE ASBESTO EXISTENTE EN TECHUMBRE DE NAVE PRINCIPAL CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ANDAMIOS , MANIOBRAS , CORTES, ACARREOS A AREA DE ALMACENAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU RETIRO	M2	417.00	\$61.34	\$25,578.78
Total: RETIROS					\$48,465.33
A02	PINTURA ESMALTÉ				
A02.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL POR MEDIOS MANUALES EN ESTRUCTURA METALICA DE TECHUMBRE , INCLUYE: ANDAMIOS , LIMPIEZA DE SUPERFICIE MANIOBRAS, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARASU APLICACIÓN	M2	405.00	\$85.86	\$34,773.30
Total: PINTURA ESMALTE					\$34,773.30
A03	INSTALACIONES				
A03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R101 PINTRO CAL 24 ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA CON ANCLAS Y/O TORNILLO HEXAGONAL PUNTA DE BROCA DE 1/4" X 1 1/2", SELLADAS CON SELLADOR DURETAN, INCLUYE : ANDAMIOS, SELLADO MANIOBRAS, RECORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN	M2	417.00	\$606.61	\$252,956.37
A03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE GOTERO LATERAL DE LAMINA GALVANIZADA PINTRO CAL 24 ANCLADA A LAMINA CON TORNILLO PUNTA DE BROCA 8 X 1/2", INCLUYE; ANDAMIOS SELLADOR DURETAN MANIOBRAS, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN	ML	55.60	\$152.02	\$8,452.31
A03.03	REHABILITACIÓN DE CANALETA PLUVIAL DE LAMINA GALVANIZADA UBICADA EN EN EL AREA CENTRAL DE TECHUMBRE, INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA , PINTURA ESMALTE, REACOMODO DE TUBOS BAJANTES DE PVC, MATERIAL Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	ML	27.40	\$253.61	\$6,948.91
Total: INSTALACIONES					\$268,357.59
Total: Rehabilitación de mercado Cuauhtémoc 3ª. Etapa. col. Centro.					\$351,596.22

DIRECTOR GENERAL ING. LUIS SALAZAR RUIZ

LUIS SALAZAR RUIZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. S/N

Fecha: 2021/09/28

Duración: 21 días

Obra: REHABILITACIÓN DE MERCADO CUAUHTÉMOC 3ERA ETAPA. COL. CENTRO.

Lugar: MERCADO CUAUHTÉMOC

Inicio Obra:

29-sep-2021

Ciudad: TECOMAN, COLIMA

Fin Obra:

19-oct-2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
Total del Presupuesto sin IVA:					\$351,596.22


DIRECTOR GENERAL ING. LUIS SALAZAR RUIZ