

**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL  
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**



ALK arquitectura

● [arquitectura.alk@gmail.com](mailto:arquitectura.alk@gmail.com)

📍 Juan de la Barrera # 5 A  
Col. Union, Tecoman, Col.

☎ 313 961 76 65



📄 RFC: AAR190118UJA

## E – 10. Catalogo de conceptos.



ALK arquitectura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J.', located at the top of the page.



0000058

A small handwritten signature in blue ink, located at the bottom of the page.

A small handwritten signature in blue ink, located at the bottom of the page.

**ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V.**



**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL

**Concurso No. OPTEC-FAIS-028-2021**

**Obra:** Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.

**Fecha:** 28/06/2021  
**Duración:** 50 días naturales  
**Inicio Obra:** 05/07/2021  
**Fin Obra:** 23/08/2021

**DOCUMENTO E-10**  
 ART. 45 A.IX RLOPYSRM

**Lugar:** Medellín No. 280, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

| Código    | Concepto   | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                                   | Importe               |
|-----------|--|--------|------------|-------------|--|-----------------------|
| <b>A</b>  | Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.   |        |            |             |  |                       |
| <b>A1</b> | <b>PRELIMINARES</b>  |        |            |             |  |                       |
| A01.03    | Trazo y nivelación, en el área de los trabajos, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.   | M2     | 4,653.2700 | \$10.16     | (* DIEZ PESOS 16/100 M.N. *)                       | \$47,277.22           |
| <b>A1</b> | <b>TOTAL PRELIMINARES</b>  |        |            |             |  | <b>\$47,277.22</b>    |
| <b>A5</b> | <b>EMPEDRADO Y BANQUETAS</b>   |        |            |             |  |                       |
| A05.01    | Excavación en caja por medios mecánicos en material común para tendido de empedrado, incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.   | M3     | 1,438.6200 | \$42.59     | (* CUARENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. *)             | \$61,270.83           |
| A05.02    | Relleno con material de banco compactado de 20cm de espesor para mejoramiento del suelo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  | M3     | 890.0000   | \$363.18    | (* TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *) | \$323,230.20          |
| A05.03    | Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y maniobras que se requirieran con medios mecánicos   | M3     | 1,438.6200 | \$72.99     | (* SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *)              | \$105,004.87          |
| A05.04    | Construcción de empedrado ahogado en pavimento, de 15 cm de espesor, incluye: compactado con rodillo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  | M2     | 4,653.1800 | \$156.76    | (* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. *)    | \$729,432.50          |
| A05.05    | Guarnición de 15x35 cm de concreto de Fc=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto                  | ML     | 909.0000   | \$314.32    | (* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 32/100 M.N. *)        | \$285,716.88          |
| A05.06    | Demolición de sección 15x35 cm de concreto f'c = 200 KG/CM2, TMA 3/4, incluye: materiales, cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado, incluye el suministro del concreto | ML     | 182.0000   | \$314.32    | (* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 32/100 M.N. *)        | \$57,206.24           |
| <b>A5</b> | <b>TOTAL EMPEDRADO Y BANQUETAS</b>   |        |            |             |  | <b>\$1,561,861.52</b> |

| Acumulado anterior: | Monto esta hoja: | Acumulado:     |
|---------------------|------------------|----------------|
|                     | \$1,609,138.74   | \$1,609,138.74 |
|                     | \$257,462.20     | \$1,866,600.94 |

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**  
**IVA 16.00%**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**  
 (\* UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 94/100 M.N. \*)

**REPRESENTANTE LEGAL: ARG. JUAN PERNUNDO PEÑA-GONZALEZ**




6000059

