

CASTILLON

RUBEN CASTILLON GORDILLO

R.F.C. TCO-111129-Q49



CONSTRUCCIONES

E-10 CATALOGO DE CONCEPTOS.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ruben Castillon Gordillo'. The signature is stylized and cursive.

📍 AGUSTIN MELGAR #441 COL. BENITO JUAREZ

C.P. 28150

TECOMAN, COL.

✉ dise.construccion.top_castillon@hotmail.com

☎ OFIC. 313 324 8158

CEL.313 113 0252



RUBEN CASTILLON GORDILLO CASTILLON CONSTRUCCIONES

OBRA CIVIL
RFC: CAGR661003 8DA

Proyecto	HUELLAS DE RODAMIENTO EN CHANCHOPA	Clave	
Lugar	CHANCHOPA	Analista	ING. H.G.N.F.
Especialidad		Responsable	RUBEN CASTILLON GORDILLO

HUELLAS DE RODAMIENTO EN CHANCHOPA

Reporte de CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL

Pesos

Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL (INDEPENDENCIA) DE LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA.				

PRELIMINARES

Trazo y nivelación en el area de los trabajo, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	m2	597.5000000	9.87	5,897.33
Ruptura de empedrado con medios mecanicos, incluye: apile, maquinaria	m2	400.0000000	102.76	41,104.00
PRELIMINARES				47,001.33

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos	m3	59.7500000	138.54	8,277.77
Huella de rodamiento de 80 cm de ancho y 15 cm de espesor armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 250 kg/cm2, incluye: corte y afine del terreno, suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m	480.0000000	370.03	177,614.40
Construcción de empedrado en seco con material recuperado producto de la ruptura, suministrando máximo el 50% de la piedra, de 15 cm de espesor, asentado y empacado con polvillo	m2	139.4500000	184.48	25,725.74
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				211,617.91
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL (INDEPENDENCIA) DE LA LOCALIDAD DE				258,619.24

Cargos en porcentaje

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL (INDEPENDENCIA) DE LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA.	MODULO	1.0000000		
Total de IVA				41,379.08
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL (INDEPENDENCIA) DE LA LOCALIDAD DE				41,379.08
Cargos en porcentaje				41,379.08

Gran total

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL (INDEPENDENCIA) DE LA LOCALIDAD DE				299,998.32
(Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 32/100 m.n.)				