

**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**



CORONA CARRAZCO

C O N S T R U C T O R A

Tecomán, Col. a 17 de AGOSTO de 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Presente:

INVITACIÓN MEDIANTE OFICIO **DGDUyOP/612/2022**

DESCRIPCION DE LA OBRA:

**“Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Álvarez de la
localidad de Madrid.”**

E-10

Catálogo de conceptos.

ING. ANGELA JAQUELINE CORONA CARRAZCO
REPRESENTANTE LEGAL



ANGELA JAQUELINE CORONA CARRAZCO

CORONA CARRAZCO
CONSTRUCTORA

Cliente: H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

Concurso No. DGDJyOP/612/2022

Obra: Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Álvarez de la localidad de Madrid.

Fecha: 17/08/2022
Duración: 40 días naturales

Inicio Obra: 22/08/2022
Fin Obra: 30/09/2022

DOCUMENTO
E-10

Lugar: CALLE MANUEL ALVAREZ, TECOMAN, Collima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de calle a base de empedrado en calle					
	Manuel Alvarez de la localidad de Madrid.					
A1	PRELIMINARES					
10301-002	Trazo y nivelación en el área de los trabajos, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	1,601.7100	\$8.94 (* OCHO PESOS 94/100 M.N. *)		\$14,319.29
A1	TOTAL PRELIMINARES					
A2	EMPEDRADO					
14203-020	Relleno con material de banco compactado de 20cm de espesor para mejoramiento del suelo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	308.0000	\$563.96 (* QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$173,699.68
10401-053	Excavación en caja por medios mecánicos en material común para tendido de empedrado, incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	457.0000	\$91.25 (* NOVENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. *)		\$41,701.25
1004 01	Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecánicos	M3	457.0000	\$161.68 (* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)		\$73,887.76
1001 02	Construcción de empedrado ahogado en polvillo, de 15 cm de espesor, incluye: compactado con rodillo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,601.7100	\$194.52 (* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. *)		\$311,564.63
14203-013	Guarnición de 15x30 cm de concreto de Fc=200 Kg/cm2	M	335.0600	\$316.61 (* TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS		\$106,083.35

REPRESE LEGALINTANTE: ING. ANGELA JAQUELINE CORONA CARRAZCO	Acumulado anterior:
	Monto esta hoja:
	Acumulado:
	\$721,255.96
	\$721,255.96

ANGELA JAQUELINE CORONA CARRAZCO

CORONA CARRAZCO
CONSTRUCTORA

Ciente: H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

Concurso No. DGDuYOP/612/2022

Obra: Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Álvarez de la localidad de Madrid.

Fecha: 17/08/2022
Duración: 40 días naturales

Inicio Obra: 22/08/2022
Fin Obra: 30/09/2022

DOCUMENTO
E-10

Lugar: CALLE MANUEL ALVAREZ, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	T.M.A. 3/4": incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto					
000012	Dentellon de seccion 15x30 cm de concreto f'c = 200 KG/CM2. TMA 3/4, incluye: materiales, cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado, incluye el suministro del concreto	M	102.2500	\$323.31	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 31/100 M.N. *)	\$33,058.45
A2	TOTAL EMPEDRADO					\$739,995.12
A3	REPARACIONES					
331-PAV-02-159	renivelacion de brocal y tapa, incluye: reposicion, materiales, mano de obra y herramienta	PZA	1.0000	\$2,064.00	(* DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$2,064.00
A3	TOTAL REPARACIONES					\$2,064.00
A	TOTAL Construcción de calle a base de empedrado en					\$756,378.41

REPRESE LEGALTANTE: ING. ANGELA JAQUELINE CORONA CARRAZCO	Acumulado anterior: \$721,255.96
	Monto esta hoja: \$35,122.45
	Acumulado: \$756,378.41

ANGELA JAQUELINE CORONA CARRAZCO

CORONA CARRAZCO

CONSTRUCTORA

Cliente: H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN

Concurso No. DGDuYOP/612/2022

Obra: Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Álvarez de la localidad de Madrid.

Fecha: 17/08/2022

Duración: 40 días naturales

Inicio Obra: 22/08/2022

Fin Obra: 30/09/2022

DOCUMENTO

E-10

Lugar: CALLE MANUEL ALVAREZ, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

calle Manuel Alvarez de la localidad de Madrid.

REPRESE LEGALNANTE: ING. ANGELA JAQUELINE CORONA CARRAZCO	Acumulado anterior:	\$756,378.41
	Monto esta hoja:	\$756,378.41
	Acumulado:	\$756,378.41



TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. *)

\$756,378.41

\$121,020.55

\$877,398.96