

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA

EMPRESA: YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ



CONCURSO: OPTEC-INV3P/FAIS-035-2022

Obra: Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.

Fecha: 30/06/2022

Duración: 60 DIAS NATURALES

Fecha Inicio: 04/07/2022

Fecha Fin: 01/09/2022

Lugar: Tecoman, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.					
A01	PRELIMINARES Y CIMENTACION					
A01.01	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO, (AREA DE CUBIERTA), INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.	M2	295.5000	\$17.20	(DIECISIETE PESOS 20/100 M.N.)	\$5,082.60
A01.02	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES A MANO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTIL.	M3	60.0000	\$145.05	(CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)	\$8,703.00
A01.03	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 100 kg/cm2, DE 6 cm. DE ESPESOR.	M3	32.4000	\$214.05	(DOSCIENTOS CATORCE PESOS 05/100 M.N.)	\$6,935.22
A01.04	SUMINISTRO Y RELLENO DE MAT. INERTE. (BALASTRE) COMPACTADO CON MAQUINARIA Y AGUA EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	24.0000	\$699.89	(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.)	\$16,797.36
A01.05	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	20.4600	\$162.94	(CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.)	\$3,333.75
A01.06	CONCRETO Fc= 250 kg/cm2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, NIVELACION, VIBRADO Y CURADO.	M3	9.9500	\$3,299.28	(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)	\$32,827.84
A01.07	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2a. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. (MAXIMO 8 USOS)	M2	35.7000	\$302.42	(TRESCIENTOS DOS PESOS 42/100 M.N.)	\$10,796.39
A01.08	ACERO DE REFUERZO DIAM. #3 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	442.4000	\$65.67	(SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.)	\$29,052.41
A01.09	ACERO DE REFUERZO DIAM. #5 Fy= 4200 kg/cm2, INCL. SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	93.6000	\$65.67	(SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.)	\$6,145.71
A01.10	ACERO DE REFUERZO DIAM. #6 AL 12 Fy= 4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTROS, HABILITADOS ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	135.0000	\$65.67	(SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.)	\$8,865.45
A01.11	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTRUCTURA METALICA, CUALQUIER NIVEL.	M2	3.0300	\$3,116.52	(TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 52/100 M.N.)	\$9,443.06
A01.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SELLOTIX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBANTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	64.3300	\$130.26	(CIENTO TREINTA PESOS 26/100 M.N.)	\$8,379.63
A01.13	RANURAR MUROS Y/O PISOS DE MOSAICO, CONCRETO Y/O TABIQUE CON DISCO ABRASIVO. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M	56.0000	\$62.22	(SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)	\$3,484.32
A01.14	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	24.0000	\$168.92	(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.)	\$4,054.08
A01.15	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O ESCOMBRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO LOCALES.	M3	36.6000	\$211.59	(DOSCIENTOS ONCE PESOS 59/100 M.N.)	\$7,744.19
A01	TOTAL PRELIMINARES Y CIMENTACION					\$161,646.01
A2	ESTRUCTURA EN OBRA EXTERIOR					
A02.01	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, GRÚA, ELEVACIONES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	KG	8,026.1100	\$105.90	(CIENTO CINCO PESOS 90/100 M.N.)	\$849,965.05

Representante legal:
YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA

EMPRESA: YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ



CONCURSO: OPTEC-INV3P/FAIS-035-2022

Obra: Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.

Fecha: 30/06/2022

Duración: 60 DIAS NATURALES

Fecha Inicio: 04/07/2022

Fecha Fin: 01/09/2022

Lugar: Tecoman, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Descripción completa	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA PINTRO CALIBRE 26 (0-100), INCLUYE: FIJACION, TORNILLOS, TRASLAPES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	462.8700	\$554.03	(QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.)	\$256,443.87
A2	TOTAL ESTRUCTURA EN OBRA EXTERIOR					\$1,106,408.92
A3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN OBRA EXTERIOR					
A03.01	PISO DE CONCRETO Fc= 200 kg/cm2, 10 cm. ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO O LAVADO; COLADO INTEGRAL DE LOSA Y MODULACION (CORTES) DE LOSAS CON DISCO ABRASIVO A UNA PROFUNDIDAD DE 1 1/2", INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTA PARA CORTE DE CONCRETO Y MANO DE OBRA.	ML	24.0000	\$427.09	(CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N.)	\$10,250.16
A03.02	PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA, MARCA PRISA PROMETAN O COMEX AMERLOCK, ACABADO A DOS MANOS Y TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	PZA	8,026.1100	\$11.46	(ONCE PESOS 46/100 M.N.)	\$91,979.22
A03.03	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	24.0000	\$58.25	(CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)	\$1,398.00
A3	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN OBRA EXTERIOR					\$103,627.38
A	Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.					\$1,371,682.31

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$1,371,682.31

IVA 16.00%

\$219,469.17

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,591,151.48

Representante legal:
YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ