

3R EDIFICACIONES & PROYECTOS S.A DE C.V



Cliente: AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-051-2022

Obra: REHABILITACION DE PARQUE Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

Fecha: 03/08/2022

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 05/08/2022

Fin Obra: 03/10/2022

Lugar: , TECOMAN, Colima

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES					
A1	BAÑOS Y GRADAS DE LA ROSA					
PRJ-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ANTIRREPANTE DE 30 X 30 CMS EN COLOR BLANCO PEGADO SOBRE PISO EXISTENTE CON PEGAPISO Y JUNTEADO; INCLUYE: PICADO DE PISO EXISTENTE, LAVADO CON HIDROYEC PARA DESPRENDER TODO TIPO DE MATERIAL, RECORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA.	M2	30.0000	\$959.55	(* NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	\$28,786.50
PRJ-02	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO A BAÑO; INCLUYE: CAMBIO DE PERFILES DAÑADOS, CHAPA INSTAFACIL, LIJADO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN COLOR BLANCO, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	\$4,604.79	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N. *)	\$9,209.58
PRJ-03	REPARACION DE MUEBLES SANITARIOS Y MANTENIMIENTO A REDES SANITARIA; INCLUYE: HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA.	SALIDA	8.0000	\$1,507.89	(* UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$12,063.12
PRJ-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO EN BAÑO; INCLUYE: ACESORIOS, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$2,521.58	(* DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,521.58

DIRECTOR GENERAL: ING. RAUL MENDOZA BARAJAS

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$52,580.78

Acumulado: \$52,580.78

PEDRO 6/2

3R EDIFICACIONES & PROYECTOS S.A DE C.V



Cilente: AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-051-2022
Obra: REHABILITACION DE PARQUE Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

Fecha: 03/08/2022
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 05/08/2022
Fin Obra: 03/10/2022

Lugar: , TECOMAN, Colima

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRJ-05	REPARACION Y MANTENIMIENTO A SALIDAS HIDRAULICAS; INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA.	SALIDA	9.0000	\$1,479.81	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. *)	\$13,318.29
PRJ-06	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO EN MUROS; INCLUYE: LAVADO, RASQUETEEO, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	80.0000	\$152.95	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	\$12,236.00
PRJ-07	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN COLOR DE ACUERDO AL EXISTENTE EN GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE; RASQUETEEO, LAVADO CON EQUIPO DE HIDROYEC, LIMPIEZA DEL PRODUCTO DEL LAVADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000	\$14,883.50	(* CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. *)	\$14,883.50
A1	TOTAL BAÑOS Y GRADAS DE LA ROSA					\$93,018.57
A2	JARDIN GONZALEZ LUGO					
PRJ-08	(SOP-007R)JUEGO INFATIL MARCA MONOPARK DE ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA DE ARENA, PINTURA ELECTROSTATICA A TRIPLE CAPA HORNEADA MEDIDAS 683X500X427 CMS; INCLUYE: TRASLADO, MANIOBRAS, PREPARACIONES	PZA	1.0000	\$233,213.58	(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	\$233,213.58

DIRECTOR GENERAL: ING. RAUL MENDOZA BARAJAS

Acumulado anterior: \$52,580.78
Monto esta hoja: \$273,651.37
Acumulado: \$326,232.15

PEDRO G12

3R EDIFICACIONES & PROYECTOS S.A DE C.V



Cliente: AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-051-2022
 Obra: REHABILITACION DE PARQUE Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

Fecha: 03/08/2022
 Duración: 60 días naturales
 Inicio Obra: 05/08/2022
 Fin Obra: 03/10/2022

Lugar: , TECOMAN, Colima

DOCUMENTO
 ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACION, CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.					
A2	TOTAL JARDIN GONZALEZ LUGO					\$233,213.58
A3	JARDIN DE CALERA					
PRJ-09	(MP-046A) CAMINADORA DE AIRE SENCILLA MARCA MONOPARK	PZA	2.0000	\$27,893.46	(* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	\$55,786.92
PRJ-10	(MP-008) EJERCITADOR TIPO POTRO ESTANDAR MARCA MONOPARK	PZA	1.0000	\$30,054.56	(* TREINTA MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. *)	\$30,054.56
PRJ-11	(MP-014H) BANCO DE ADDOMINALES SENCILLO MARCA MONOPARK	PZA	1.0000	\$21,417.99	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N. *)	\$21,417.99
A3	TOTAL JARDIN DE CALERA					\$107,259.47
A4	ESTRUCTURA DEL CERRO DE ORTEGA					
PRJ-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA R-101 CAL. 26 GALVANIZADA A UNA ALTURA DE 9 METROS; INCLUYE: RETIRO DE LAMINA DAÑADA, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIOS, TORNILLERIA, MANIOBRAS, HERRMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	300.0000	\$612.82	(* SEISCIENTOS DOCE PESOS 82/100 M.N. *)	\$183,846.00
PRJ-14	MANTENIMIENTO A CANALON POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: REPARACION DE JUNTAS DAÑADAS, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL	ML	60.0000	\$448.38	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. *)	\$26,902.80

DIRECTOR GENERAL: ING. RAUL MENDOZA BARAJAS

Acumulado anterior: \$326,232.15
 Monto esta hoja: \$318,008.27
 Acumulado: \$644,240.42

PEDRO 612

3R EDIFICACIONES & PROYECTOS S.A DE C.V



Cliente: AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-051-2022

Obra: REHABILITACION DE PARQUE Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

Fecha: 03/08/2022

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 05/08/2022

Fin Obra: 03/10/2022

Lugar: , TECOMAN, Colima

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CANALON, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.					
PRJ-15	REPARACION DE BAJANTES PLUVILES; INCLUYE: COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DAMETRO, CONEXIONES, ABRAZADERAS DE FIJACION, ELEVACIONES, ANDAMIOS HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	\$3,911.32	(* TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N. *)	\$15,645.28
PRJ-16	LIMPIEZA POR MEDIOS MECANICOS DE ESTRUCTURAS Y COLUMNAS; INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$219,772.25	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. *)	\$219,772.25
PRJ-17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE SECADO RAPIDO A UNA MANO COLOR GRIS ESTRUCTURAL; INCLUYE: MANIOBRAS ELEVACIONES, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, HERRMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	\$141,570.64	(* CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 64/100 M.N. *)	\$141,570.64
A4	TOTAL ESTRUCTURA DEL CERRO DE ORTEGA					\$587,736.97
A	TOTAL REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES					\$1,021,228.59

DIRECTOR GENERAL: ING. RAUL MENDOZA BARAJAS

Acumulado anterior: \$644,240.42

Monto esta hoja: \$376,988.17

Acumulado: \$1,021,228.59

PEDRO GIZ

3R EDIFICACIONES & PROYECTOS S.A DE C.V



Cliente: AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-051-2022

Obra: REHABILITACION DE PARQUE Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA

Fecha: 03/08/2022

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 05/08/2022

Fin Obra: 03/10/2022

Lugar: , TECOMAN, Colima

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

(* UN MILLON VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 59/100 M.N. *)

\$1,021,228.59

PEDRO GIZ