



Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.

RFC: CCC100808CK0



DOCUMENTO E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR
DE LA COSTA SA DE CV

PARA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO
EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2DA. ETAPA).

FECHA: 30 DE MARZO DE 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2DA. ETAPA)

Licitación: OPTEC-FISM-002-2018

Lugar: TECOMÁN, Colima

Fecha: 30/03/2018
Duración: 27 días naturales

Inicio Obra: 02/04/2018
Fin Obra: 28/04/2018

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM/

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2DA. ETAPA)					
A1	PRELIMINARES Y CIMENTACION					
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION POR MEDIOS MANUALES.	M2	37.8000	\$7.30	SIETE PESOS 30/100 MN	\$275.94
2	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EMPEDRADO, MUROS, BOCUILLAS, MACHUELOS, INCLUYE: AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	1.6300	\$732.02	SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 02/100 MN	\$1,193.19
3	CARGA CON MAQUINA Y RETIRO EN CAMION VOLTEO, DE MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y ESCOMBRO.	M3	5.1500	\$161.93	CIENTO SESENTA Y UN PESOS 93/100 MN	\$833.94
4	DESMONTAJE Y RETIRO DE PROTECCION DE ACERO EN VENTANA.	PZA	1.0000	\$118.44	CIENTO DIECIOCHO PESOS 44/100 MN	\$118.44
5	DESMONTAJE Y RETIRO DE PORTON EN ACCESO PPAL Y POSTERIOR REUBICACION.	PZA	1.0000	\$296.08	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 MN	\$296.08
6	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA EXISTENTE	PZA	1.0000	\$116.96	CIENTO DIECISEIS PESOS 96/100 MN	\$116.96
7	DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLA REJACERO, PARA RECIBIR PORTON EN PARTE POSTERIOR JUNTO COCINA EXISTENTE Y POSTERIOR REUBICACION.	M2	1.0000	\$61.67	SESENTA Y UN PESOS 67/100 MN	\$61.67
8	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES 0 A -2.00 M EN MATERIAL TIPO I, ZONA A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	9.3200	\$122.01	CIENTO VEINTIDOS PESOS 01/100 MN	\$1,137.13
9	ELABORACION DE ZAPATA DE 60X60X20 ARMADA CON VAR. 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO 250KG/CM2, INCLUYE: DADO DE CONCRETO.	PZA	9.0000	\$621.31	SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 31/100 MN	\$5,591.79
10	CIMENTACION A BASE DE MURO DE TEZON DE 28 CMS, ACENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 3 HILADAS PARA DESPLANTAR DALAS DE DESPLANTE.	M	17.7000	\$218.35	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 MN	\$3,864.80
11	ANCLAJE DE CASTILLOS 15X20 CON 4 VAR. DE 3/8" Y EST. DE 1/4" @ 20 CMS.	PZA	9.0000	\$177.71	CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 71/100 MN	\$1,599.39
12	RELLENOS EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	5.0700	\$140.22	CIENTO CUARENTA PESOS 22/100 MN	\$710.92

TOTAL PARTIDA A1: PRELIMINARES Y CIMENTACION						\$15,800.25
Acumulado anterior:						-
Monto esta hoja:						\$15,800.25
Acumulado:						\$15,800.25

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2DA. ETAPA)

Licitación: OPTEC-FISM-002-2018

Lugar: . TECOMÁN, Colima

Fecha: 30/03/2018
Duración: 27 días naturales

Inicio Obra: 02/04/2018
Fin Obra: 28/04/2018

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

NEODATA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A2	ESTRUCTURA					
13	CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS.	M2	37.7800	\$267.61	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 MN	\$10,110.31
14	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, SECCION 15X20 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y EST. DE 1/4"@20 CMS. INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M	82.5000	\$230.98	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 98/100 MN	\$19,055.85
15	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VAR. 3/8" A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	M2	22.0500	\$639.86	SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 MN	\$14,108.91
A3	ALBANILERIA					
16	PRETIL EN AZOTEA HASTA 0.50 MTS DE ALTURA A BASE DE MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3. INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	M	13.0000	\$215.80	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 80/100 MN	\$2,805.40
TOTAL PARTIDA A2: ESTRUCTURA						\$43,275.07
17	APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ANDAMIOS.	M2	127.5000	\$142.31	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 31/100 MN	\$18,144.53
18	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 EN MUROS DE 14 DE ESP. INCL. REGLAS DE MADERA, MANO DE OBRA Y MATERIALES	M	42.9000	\$59.02	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 02/100 MN	\$2,531.96
19	CHAFLAN EN AZOTEA A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:3 INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	M	24.0000	\$50.99	CINCUENTA PESOS 99/100 MN	\$1,223.76
20	FIRME DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8 CMS DE ESPESOR INCLUYE AFINE, NIVELACION, ACARREOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	M2	20.2400	\$201.76	DOSCIENTOS UN PESOS 76/100 MN	\$4,083.62
21	CONSTRUCCION DE BARRA PRETIL EN COCINA DE 60 CMS DE ANCHO A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO #3 @20 AMBOS SENTIDOS, CIMBRA ACABADO COMUN, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	M	12.1000	\$634.95	SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 MN	\$7,682.90
TOTAL PARTIDA A3: ALBANILERIA						\$36,472.17

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$15,800.25

\$79,747.24

\$95,547.49

FIRMA DEL LICITANTE

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2DA. ETAPA)

Licitación: OPTEC-FISM-002-2018

Lugar: TECOMÁN, Colima

Fecha: 30/03/2018
Duración: 27 días naturales

Inicio Obra: 02/04/2018
Fin Obra: 28/04/2018

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

NEODATA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A4	INSTALACIONES					
22	COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL DE TUBO PVC SANITARIO DE 4".	M	2.8000	\$94.84	NOVENTA Y CUATRO PESOS 84/100 MN	\$265.55
23	SALIDAS SANITARIAS INCLUYE: TUBERIA PVC SANITARIO DE 2". CODOS PVC SANITARIO, REDUCCION 4"x2" PVS SANITARIO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA Y MATERIALES	SAL	1.0000	\$351.89	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 89/100 MN	\$351.89
24	SALIDAS HIDRAULICAS INCLUYE: TUBERIA CPVC 3/4", CODOS, CONEXIONES Y PEGAMENTO.	SAL	1.0000	\$811.16	OCHOCIENTOS ONCE PESOS 16/100 MN	\$811.16
25	SALIDAS PARA GAS A BASE DE TUBERIA TIPO "L", INCLUYE: TUBO, CODOS, PASTA Y SOLDADURA.	SAL	2.0000	\$772.86	SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 86/100 MN	\$1,545.72
26	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE TUBERIA DE 4" PVC SANITARIO NORMA, POR PISO PARA DESCARGAS SANITARIA.	M	6.0000	\$158.84	CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 MN	\$953.04
27	ALIMENTACION Y COLOCACION DE TUBERIA CPVC DE 3/4" PARA ALIMENTACION DE SALIDA HIDRAULICA, INCLUYE CONEXION A TINACO DE AGUA, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	M	16.0000	\$86.60	OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 MN	\$1,385.60
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" POR MURO Y AZOTEA PARA ALIMENTAR FOGONES.	M	11.5000	\$188.14	CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 14/100 MN	\$2,163.61
29	INSTALACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE PREFABRICADA.	PZA	1.0000	\$234.98	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 98/100 MN	\$234.98
30	INSTALACION DE FOGONES	PZA	2.0000	\$431.75	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 MN	\$863.50
31	SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, CONTACTO, APAGADORES, INCLUYE: RANURADO ENMANGUERADO, CHALUPA, CABLEADO Y PLACA	SAL	11.0000	\$372.85	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 MN	\$4,101.35
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET DE PORCELANA	PZA	2.0000	\$131.21	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 21/100 MN	\$262.42
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO COPA CABANA SIN LUZ, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES.	PZA	2.0000	\$2,139.65	DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 65/100 MN	\$4,279.30
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	1.0000	\$1,737.86	UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 86/100 MN	\$1,737.86

TOTAL PARTIDA A4: INSTALACIONES						\$18,955.98
Acumulado anterior:						\$95,547.49
Monto esta hoja:						\$18,955.98
Acumulado:						\$114,503.47

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2DA. ETAPA)

Licitación: OPTEC-FISM-002-2018

Lugar: , TECOMÁN, Colima

Fecha: 30/03/2018
Duración: 27 días naturales

Inicio Obra: 02/04/2018
Fin Obra: 28/04/2018

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM


NEODATA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A5	HERRERIA METALICA Y/O ALUMINIO.					
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.00X0.40 MTS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TINTEX DE 6MM	PZA	2.0000	\$1,009.24	UN MIL NUEVE PESOS 24/100 MN	\$2,018.48
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO METALICA A BASE DE TABLERO CAL. 18 PROLAMSA UNA SOLA CARA, EN ACABADO FONDEADO Y PINTADO COLOR BLANCO.	PZA	2.0000	\$2,672.08	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 08/100 MN	\$5,344.16
37	PROTECCION DE ACERO A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2"X1" EN VENTANA DE COCINA Y BODEGA DE 1,00X0.40 MTS. INCLUYE	PZA	2.0000	\$1,008.88	UN MIL OCHO PESOS 88/100 MN	\$2,017.76
38	PROTECCION DE ACERO A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2"X1" EN BARRA DE COCINA DE 2.15X1.25 MTS. INCLUYE PINTURA.	PZA	1.0000	\$5,225.70	CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 MN	\$5,225.70
39	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTON DE 2 HOJAS ABATIBLE DE 3.15X2.50 MTS. CON MARCO DE TUBULAR CUADRADO DE 2"X2" Y PROTECCION CON TUBULAR DE 2"X1", INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO, PINTURA, PICAPORTE Y CHAPA DE SEGURIDAD PHILIPS.	PZA	1.0000	\$10,690.13	DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 MN	\$10,690.13
A6	PINTURA E IMPERMEABILIZANTE.					\$25,296.23
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO CALIDAD 3 AÑOS REFORZADO CON MEMBRANA.	M2	20.0000	\$102.49	CIENTO DOS PESOS 49/100 MN	\$2,049.80
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES.	M2	102.5000	\$43.84	CUARENTA Y TRES PESOS 84/100 M N	\$4,493.60
A7	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					\$6,543.40
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LOSETA CERAMICA EN FIRME Y BARRA, INCLUYE PEGAPISO, JUNTEADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS.	M2	39.8500	\$251.45	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 45/10 MN	\$10,020.28
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO, INCLUYE PEGAPISO Y JUNTEADOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS	M	28.5000	\$75.50	SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M N	\$2,151.75

TOTAL PARTIDA A5: HERRERIA METALICA Y/O ALUMINIO.	\$25,296.23
TOTAL PARTIDA A6: PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	\$6,543.40
TOTAL PARTIDA A7: RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$12,172.03
Acumulado anterior:	\$114,503.47
Monto esta hoja:	\$44,011.66
Acumulado:	\$158,515.13

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE


FIRMA DEL LICITANTE

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2DA. ETAPA)

Licitación: OPTEC-FISM-002-2018

Lugar: , TECOMÁN, Colima

NEODATA

Fecha: 30/03/2018
Duración: 27 días naturales

Inicio Obra: 02/04/2018
Fin Obra: 28/04/2018


DOCUMENTO
ART. 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A8 44	VARIOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFRIGERADOR DOMESTICO DE 16 PIES	PZA	1.0000	\$10,605.17	DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 17/100 MN	\$10,605.17
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LICUADORA	PZA	1.0000	\$1,009.80	UN MIL NUEVE PESOS 80/100 MN	\$1,009.80
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS A BASE DE MADERA DE PINO DE 1RA. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	18.0000	\$122.16	CIENTO VEINTIDOS PESOS 16/100 MN	\$2,198.88

TOTAL PARTIDA A8: VARIOS \$13,813.85

CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 98/100 MN MAS IVA)



FIRMA DEL LICITANTE

Acumulado anterior: \$158,515.13
Monto esta hoja: \$13,813.85
Acumulado: \$172,328.98
Iva: \$27,572.64
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA \$199,901.62