



# PRESUPUESTO DE OBRA

# ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA

NEODATA®

Concurso No. DOPM/AD032/2018

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO

Fecha: 16/05/2018  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 21/05/2018  
Fin Obra: 19/06/2018

Lugar: EL SAUCITO, TECOMAN, Colima

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO					
EmpSau1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA VALIDADES. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL TECNICO Y HERRAMIENTA	M2	650.0000	\$9.43	(* NUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	\$6,129.50
EmpSau2	CORTE Y COMPENSACION DE MATERIAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	650.0000	\$9.15	(* NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)	\$5,947.50
EmpSau3	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVSM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS	M2	650.0000	\$11.69	(* ONCE PESOS 69/100 M.N. *)	\$7,598.50
EmpSau4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN POLVILLO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	650.0000	\$162.11	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)	\$105,371.50
EmpSau5	GUARNICION DE 15X20X30 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 TMA 3/4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO	ML	176.0000	\$167.61	(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	\$29,499.36

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO

Acumulado anterior: \$154,546.36  
Monto esta hoja: \$154,546.36  
Acumulado: \$154,546.36

# ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA

Concurso No. DOPM/AD032/2018

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO

Lugar: EL SAUCITO, TECOMAN, Colima

**NEODATA**

Fecha: 16/05/2018  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 21/05/2018  
Fin Obra: 19/06/2018

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX.RLOPySRM

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EmpSau6	DENTELLON DE SECCION 15X35 CM DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, TMA 3/4. INCLUYE: MATERIALES CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPALCO Y EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO	MIL	24.0000	\$166.63	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. *)	\$3,999.12
EmpSau7	ARROPE DE GUARNICION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ALTURA PROMEDIO 15 CMS Y 15 CMS DE BASE VOLUMEN PROMEDIO .10 DE M3. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MIL	176.0000	\$10.92	(* DIEZ PESOS 92/100 M.N. *)	\$1,921.92
EmpSau8	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE 1.50 DE ANCHO Y 15 DE ESPESOR FORMADO A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 X 10-10, CIMBRA, ACABADO COMUN. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	MIL	15.0000	\$601.62	(* SEISCIENTOS UN PESOS 62/100 M.N. *)	\$9,024.30
EmpSau9	RETIRO DE ARBOLES DE HASTA 6 M DE ALTURA CON TAMAÑO DE TRONCO DE 30 CM PROMEDIO, INCLUYE: DESENRAICE, CORTE DE TRONCOS, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION	PZA	1.0000	\$323.85	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 M.N. *)	\$323.85

<b>REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO</b>	<b>Acumulado anterior: \$154,546.36</b>
	<b>Monto esta hoja: \$15,269.19</b>
	<b>Acumulado: \$169,815.55</b>

**ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV**

Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA

**NEODATA**

Concurso No. DOPM/AD032/2018

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO

Fecha: 16/05/2018  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 21/05/2018  
Fin Obra: 19/06/2018

Lugar: EL SAUCITO, TECOMAN, Colima

DOCUMENTO  
ART 45 A.IX RLOPySRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EmpSau10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$1,524.81	(* UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N. *)	\$1,524.81

EmpSau11	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIONES Y NIVELACION CON LADRILLOS Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	1.0000	\$1,071.55	(* UN MIL SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	\$1,071.55
----------	---	-----	--------	------------	---	------------

<b>REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ISAIAS DURAN OROZCO</b>						<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$169,815.55</b>
						<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$2,596.36</b>
						<b>Acumulado:</b>	<b>\$172,411.91</b>

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**IVA 16.00%**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

**(\* CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. \*)**

**\$172,411.91**  
**\$27,585.91**  
**\$199,997.82**