



CONSTRUCCIONES OMEG

AE10

CATALOGO DE CONCEPTOS

[Handwritten signature]

OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA

Concurso No. DOPM/ AD048/2018

Obra: Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la Col. Luis Donaldo Colosio

Lugar: , TECOMAN, Colima

NEODATA

Fecha: 21/06/2018
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 25/06/2018
Fin Obra: 24/07/2018

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM/

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A						
TRAMO CALLE PALMA DATILERA SIN EMPEDRADO						
A1	PRELIMINARES					
LDCPRE-01	Trazo y nivelación de terreno para viabilidades, incluye: materiales, equipo de topografía, personal técnico, y herramienta.	M2	1,024.6600	\$9.42 (* NUEVE PESOS 42/100 M.N. *)		\$9,652.30
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$9,652.30
A2	TERRACERÍAS					
LDCTERR-01	Excavación en caja por medios mecanicos en material común para tendido de empedrado, incluye: corte,apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	250.1300	\$67.63 (* SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. *)		\$16,916.29
LDCARGA01	Carga con retroexcavadora del material producto del corte y demoliciones , volumen medido suelto, incluye: Acarreo de material en camión de volteo, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	250.1300	\$196.30 (* CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. *)		\$49,100.50
LDCREHPL15	Relleno con material de banco(balastre)compactado con bailarina para mejoramiento del suelo PUOT.	M3	142.9300	\$455.47 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)		\$65,100.33
A2	TOTAL TERRACERÍAS					\$131,117.14
A3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN POLVILLO					



DIRECTOR GENERAL: OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: \$140,769.44
Acumulado: \$140,769.44

OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA

Concurso No. DOPM/ AD048/2018

Obra: Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la Col. Luis Donaldo Colosio

Lugar: , TECOMAN, Colima

NEODATA

Fecha: 21/06/2018
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 25/06/2018
Fin Obra: 24/07/2018

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LDCEMP-01	Construcción de empedrado ahogado en polvillo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,024.6600	\$163.55	(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	\$167,583.14
LDCGUAR20X15	Guarnición de 20x15x30 cm de concreto de Fc=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto	ML	180.0000	\$167.15	(* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. *)	\$30,087.00
LDCDEN-01	Dentellon de concreto	ML	20.0000	\$166.19	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. *)	\$3,323.80
LDCSUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	\$1,513.67	(* UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 67/100 M.N. *)	\$1,513.67
LDCREN	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIONES Y NIVELACION CON LADRILLOS Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	PZA	1.0000	\$1,071.51	(* UN MIL SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	\$1,071.51

A3 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN POLVILLO \$203,579.12

DIRECTOR GENERAL: OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO

Acumulado anterior: \$140,769.44
Monto esta hoja: \$203,579.12
Acumulado: \$344,348.56

OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA

Concurso No. DOPM/ AD048/2018

Obra: Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la Col. Luis Donald Colosio

Lugar: , TECOMAN, Colima

NEODATA

Fecha: 21/06/2018
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 25/06/2018
Fin Obra: 24/07/2018

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	TOTAL TRAMO CALLE PALMA DATILERA SIN EMPEDRADO					
						\$344,348.56

DIRECTOR GENERAL: OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO	Acumulado anterior:	\$344,348.56
	Monto esta hoja:	\$344,348.56
	Acumulado:	\$344,348.56

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. *)

\$344,348.56
\$55,095.77
\$399,444.33