

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA


Procedimiento: ADJUDICACION DIRECTA
 Fecha: 20 DE JULIO DE 2018
 Obra: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS
 Plazo de Ejec.: 45 DIAS NATURALES
 Ubicación: TECOMAN, COL. Responsabil: ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ADECUACION DE ESPACIOS PARA ATENCION AL PUBLICO)

CATALOGO DE CONCEPTOS

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
PRESUPUESTO TOTAL GENERAL				
REGISTRO CIVIL				
DESMANTELAMIENTO DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.85X2.10, INCLUYE APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Doscientos Nueve Pesos 15/100 m.n.)	pza	1.0000000	209.15	209.15
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES, RED, LUMINARIAS, VOZ Y DATOS, INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CANALETA, ETC. (Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 33/100 m.n.)	pza	1.0000000	2,535.33	2,535.33
DESMANTELAMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Ciento Noventa y Un Pesos 46/100 m.n.)	pza	4.0000000	191.46	765.84
DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS EXISTENTES EMPOTRADAS A LOSA DE 1.22 Y 2.44M DE LARGO, INCLUYE REARMADO DE LUMINARIA Y APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA (Ciento Noventa y Un Pesos 46/100 m.n.)	pza	4.0000000	191.46	765.84
DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE INGRESO INCLUYE FIJOS LATERALES Y SUPERIORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos 51/100 m.n.)	pza	2.0000000	2,741.51	5,483.02
DESMANTELAMIENTO DE MODULO DE CRISTALES Y PERSIANAS INCLUYE: RETIRO DE VIDRIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos 51/100 m.n.)	pza	3.0000000	2,741.51	8,224.53

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA



ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Procedimiento: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS
Ubicación: TECOMAN, COL.


Fecha: 20 DE JULIO DE 2018
Plazo de Ejec.: 45 DIAS NATURALES
Responsable: ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ADECUACION DE ESPACIOS PARA ATENCION AL PUBLICO)

CATALOGO DE CONCEPTOS

Nombre	Precio unitario	Unidad	Volumen	PU	Importe
DESAMANTAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y HERRAMIENTA NECESARIA (Cincuenta Pesos 77/100 m.n.)		m2	24.4200000	50.77	1,239.80
DEMOLICION MANUAL DE PRETILES DE MAMPOSTERIA DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO EL TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. (Ciento Ochoenta y Un Pesos 34/100 m.n.)		m2	4.1200000	181.34	747.12
DEMOLICION MANUAL DE ZOCLO DE MOZAICO DE 15 CMS DE ALTO, INCLUYE: ACARREOS LOCALES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Veintiocho Pesos 12/100 m.n.)		m	28.7700000	28.12	809.01
RESANE DE MURO EN AREA DE ZOCLO DE HASTA 15 CMS DE ALTURA CON MORTERO CEM-ARE 1:3, INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACION DE FESTER BOND, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. (Sesenta y Cuatro Pesos 05/100 m.n.)		m	28.7700000	64.05	1,842.72
EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 EN MUROS Y COLUMNAS, HASTA 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE BOQUILLA DANADA, REGLA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Ochenta y Cinco Pesos 74/100 m.n.)		m	31.1200000	85.74	2,668.23
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS AL CENTRO Y DOS FIJOS LATERALES EN ALUINIO BLANCO Y VIDRIO CLARO DE 3.65X1.42 (Doce Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 10/100 m.n.)		pza	2.0000000	12,894.10	25,788.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS		pza	1.0000000	11,012.48	11,012.48

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA



ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Procedimiento: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS
Ubicación: TECOMAN, COL.


Fecha: 20 DE JULIO DE 2018
Plazo de Ejec.: 45 DIAS NATURALES
Responsable: ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ADECUACION DE ESPACIOS PARA ATENCION AL PUBLICO)

CATALOGO DE CONCEPTOS

Nombre Precio unitario	Unidad	Volumen	PU	Importe
AL CENTRO Y DOS FIJOS LATERALES EN ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO CLARO DE 2.70X1.42 (Once Mil Doce Pesos 48/100 m.n.)				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA COMPUESTA POR UNA HOJA ABATIBLE DE 1.20 x 2.78 Y DOS FIJOS LATERALES DE 2.35 x 2.78 m, EN ALUMINIO BLANCO DE 3" 1750 COLOR BLANCO, VIDRIO CLARO DE 6 MM CON PELICULA DE PRIVACIDAD. (Veinte Mil Ciento Veintiseis Pesos 15/100 m.n.)	pza	1.0000000	20,126.15	20,126.15
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL FIJO EN ALUMINIO BLANCO DE 3" SECCIONADO EN TRES PARTES CON VIDRIO CLARO DE 6 MM. Y PELICULA DE PRIVACIDAD (Diecisiete Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 32/100 m.n.)	pza	1.0000000	17,617.32	17,617.32
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 0.90X2.10, INCLUYE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Tres Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 87/100 m.n.)	pza	2.0000000	3,769.87	7,539.74
SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO EN PANEL DE YESO TERMINADO LISO, INCLUYE SOPORTERIA DE ALUMINIO, ENCINTADO DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 44/100 m.n.)	m2	50.7100000	467.44	23,703.88
SUMINISTRO Y FABRICACION DE PLAFOND, A BASE DE TABLAROCA, RETICULADO DE REFUERZO METALICO GALVANIZADO, COLGANTEADO Y TAQUETEADO EN APOYOS LATERALES, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, ENCINTADO, EMPASTADO DE UNIONES Y PIJAS. (Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 40/100 m.n.)	m2	63.7400000	454.40	28,963.46
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES MARCA	m2	210.0600000	60.40	12,687.62

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA




ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Procedimiento: ADJUDICACION DIRECTA
 Fecha: 20 DE JULIO DE 2018
 Obra: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS
 Plazo de Ejec.: 45 DIAS NATURALES
 Ubicación: TECOMAN, COL. Responsables: ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ADECUACION DE ESPACIOS PARA ATENCION AL PUBLICO)

Nombre Precio unitario	Unidad	Volumen	PU	Importe
CATALOGO DE CONCEPTOS				
RIVINOL DE PRISA, INCLUYE SELLADOR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Sesenta Pesos 40/100 m.n.)	Sal	25.0000000	697.12	17,428.00
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS,LUMINARIAS Y APAGADORES, INCLUYE TUBERIA PVC CONDUIT LIGERO DE 1/2", CABLE CAL 12, TAPAS REALZADAS, CHALUPAS PVC, APAGADOR Y CONTACTO DUPLEX MODUS BLANCO, PLACA, TAPA REGISTRO, CONECTORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Seiscientos Noventa y Siete Pesos 12/100 m.n.)	Sal	18.0000000	1,251.69	22,530.42
SALIDA PARA RED DE NODOS , INCLUYE TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO, POLIDUCTO DE 1/2, TAPA REALZADA, CHALUPA, (JACK RJ45 CAT 7E) , CON CAJA UNIVERSAL PLASTICA PARA CONEXIÓN CON TAPA DOBLE INCLUYE: CONECTORES RJ45CAT5E UTP MULTIFILIAR1, BOBINA DE CABLE UTPRJ45CAT5E . MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Un Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos 69/100 m.n.)	Sal	77.1200000	26.99	2,081.47
PICADO DE PISO EXISTENTE PARA DAR ADHERENCIA NECESARIA PARA RECIBIR PISO DE LOSETA CERAMICA, INCLUYE: PICADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Veintiseis Pesos 99/100 m.n.)	m2	77.1200000	330.63	25,498.19
PISO DE CERAMICA DE 40X40 CM. DE PRIMERA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGAZULEJO, JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Trescientos Veintitres Pesos 22/100 m.n.)	m	62.5000000	108.51	6,781.88

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA



ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Procedimiento: ADJUDICACION DIRECTA
 Obra: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS
 Ubicación: TECOMAN, COL.

Fecha: 20 DE JULIO DE 2018
 Plazo de Ejec.: 45 DIAS NATURALES
 Responsable: ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ADECUACION DE ESPACIOS PARA ATENCION AL PUBLICO)

CATALOGO DE CONCEPTOS


Nombre Precio unitario	Unidad	Volumen	PU	Importe
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS (Ciento Ocho Pesos 51/100 m.n.)				
MESANINI DE ESTRUCTURA DE ACERO DE DIMENSIONES 3.35X3.29 MTS CON PISO DE MADERA REFORZADO CON LARGUEROS DE PTR: INCLUYE ESCALERA, BARANDAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Cuarenta Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 37/100 m.n.)	pza	1.0000000	40,757.37	40,757.37
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 1.22X61 EN FALSO PLAFON, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Dos Mil Setecientos Sesenta Pesos 30/100 m.n.)	pza	9.0000000	2,700.30	24,302.70
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 1.22 TIPO SLIM EN PLAFON DE MESANIN, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA (Ochocientos Veintinueve Pesos 98/100 m.n.)	pza	2.0000000	829.98	1,659.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS EN ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO CLARO DE 1.00X1.07 (Un Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 65/100 m.n.)	pza	1.0000000	1,947.65	1,947.65
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE EN PANEL DE YESO CON CUATRO ENTREPAÑOS Y CUBIERTA DE PANELAR MELAMINIZADO DE 5/8 COLOR CHERRY CON CUBRE CANTO NEGRO, DE 1.00X2.12X.36 DE FONDO. (Siete Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 78/100 m.n.)	pza	1.0000000	7,558.78	7,558.78

Total: REGISTRO CIVIL: 323,275.86

Total: GENERAL: 323,275.86

Total: PRESUPUESTO TOTAL: 323,275.86

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA



ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

Procedimiento: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS
Ubicación: TECOMAN, COL.

Fecha: 20 DE JULIO DE 2018
Plazo de Ejec.: 45 DIAS NATURALES
Responsable: ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ADECUACION DE ESPACIOS PARA ATENCION AL PUBLICO)
CATALOGO DE CONCEPTOS

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
Cargos en porcentaje				
PRESUPUESTO TOTAL				
Total de IVA (Cincuenta y Un Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 14/100 m.n.)		1.0000000	51,724.14	51,724.14
Total: PRESUPUESTO TOTAL				51,724.14
Total: Cargos en porcentaje				51,724.14
Total: PRESUPUESTO TOTAL (Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 m.n.)				375,000.00

ARQ. HUGO CESAR BARRETO OCHOA