

# ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

ANDADOR 3 # 57, COL. INDECO, C.P. 28170; TECOMAN, COL.

TEL. (313) 32 4 59 08; R.F.C. FOGR810922FFPA

Cliente: <b>H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN</b> Fecha: 15/07/2019 Duración: 30 días naturales	Inicio Obra: 16/07/2019 Fin Obra: 14/08/2019
Obra: Construcción de banquetas en la Com. Ruiz Cortines. Lugar: COMUNIDAD RUIZ CORTINEZ, TECOMAN, Colima	DOCUMENTO E-10

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de banquetas en la Com. Ruiz Cortines					
A1	PRELIMINARES					
301-PRE-01-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	303.5000	\$7.50 (* SIETE PESOS 50/100 M.N. *)		\$2,276.25
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$2,276.25
A2	EXCAVACIONES Y RELLENO					
302-CIM-01-512	Relleno con material de banco, compactado con balainna al 95% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	36.4200	\$324.19 (* TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 19/100 M.N. *)		\$11,807.00
302-CIM-01-104	Acarreo en camión de material producto de la excavación, despalle y/o demolición fuera de la obra a tiro libre (sitio autorizado por el municipio), volumen medido en banco, incluye: carga a maquina, fletes, equipo y herramienta. Volumen medido en banco.	M3	1.0000	\$77.08 (* SETENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)		\$77.08
A2	TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENO					\$11,884.08
A3	BANQUETAS					
1001.07	Banquetas de 3 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con monten, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	303.5000	\$319.14 (* TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. *)		\$96,858.99

*Roberto C. Flores Galvan*

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Acumulado anterior:  
Monto esta hoja: \$111,019.32  
Acumulado: \$111,019.32

# ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

ANDADOR 3 # 57, COL. INDECO, C.P. 28170; TECOMAN, COL.

TEL. (313) 32 4 59 08; R.F.C. FOGR810922FFPA

Ciente: <b>H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN</b>	Fecha: 15/07/2019	Inicio Obra: 16/07/2019
Obra: <b>Construcción de banquetas en la Com. Ruiz Cortines.</b>	Duración: 30 días naturales	Fin Obra: 14/08/2019
Lugar: <b>COMUNIDAD RUIZ CORTINEZ, TECOMAN, Colima</b>		<b>DOCUMENTO</b> E-10

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
331-PAV-03-013	Guarnición de 15x30 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.	M	253.2300	\$263.50	(* DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. *)	\$66,726.11
A3	TOTAL BANQUETAS					\$163,585.10
A	TOTAL Construcción de banquetas en la Com. Ruiz Cortines					\$177,745.43

REPRESENTANTE LEGAL: <b>ROBERTO CESAR FLORES GALVAN</b>	Acumulado anterior: \$111,019.32
<i>Roberto C. Flores Galvan.</i>	Monto esta hoja: \$66,726.11
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	Acumulado: \$177,745.43

IVA 16.00% \$28,439.27  
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$206,184.70  
 (\* DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. \*)