

- 28 -

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATISTA (PROPUESTA
GANADORA)**

(N/A)

ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. CONTRATO

Obra: Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines. (segunda etapa).

Fecha: 06/09/2019
Duración: 15 días naturales

Inicio Obra: 09/09/2019
Fin Obra: 23/09/2019

DOCUMENTO
E-10

Lugar: COLONIA RUIZ CORTINEZ, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--|---|--------|----------|---|------------------|---------------------------------|
| A | Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines. | | | | | |
| | (segunda etapa). | | | | | |
| A1 | PRELIMINARES | | | | | |
| 301-PRE-01-002 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. | M2 | 129.0000 | \$7.53 (* SIETE PESOS 53/100 M.N. *) | | \$971.37 |
| A1 | TOTAL PRELIMINARES | | | | | \$971.37 |
| A2 | EXCAVACIONES Y RELLENO | | | | | |
| 302-CIM-01-512 | Relleno con material de banco, compactado con balarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 15.4800 | \$324.91 (* TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 91/100 M.N. *) | | \$5,029.61 |
| 302-CIM-01-104 | Acarreo en camión de material producto de la excavación, despalle y/o demolición fuera de la obra a tiro libre (sitio autorizado por el municipio), volumen medido en banco, incluye: carga a maquina, fletes, equipo y herramienta, Volumen medido en banco. | M3 | 1.0000 | \$77.27 (* SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. *) | | \$77.27 |
| A2 | TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENO | | | | | \$5,106.88 |
| A3 | REPARACIONES | | | | | |
| 1001 07 | Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con montén, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. | M2 | 129.0000 | \$319.87 (* TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. *) | | \$41,263.23 |
| REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CESAR FLORES GALVAN | | | | | | Acumulado anterior: \$47,341.48 |
| | | | | | | Monto esta hoja: \$47,341.48 |
| | | | | | | Acumulado: \$47,341.48 |

Roberto C. Flores Galvan

ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. CONTRATO

Obra: Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines. (segunda etapa).

Fecha: 06/09/2019
Duración: 15 días naturales

Inicio Obra: 09/09/2019
Fin Obra: 23/09/2019

DOCUMENTO
E-10

Lugar: COLONIA RUIZ CORTINEZ, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|----------------|---|--------|----------|--|------------------|-------------|
| 331-PAV-03-013 | curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Guarnición de 15x30 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto. | M | 112.0000 | \$264.09 (* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. *) | | \$29,578.08 |
| A3 | TOTAL REPARACIONES | | | | | \$70,841.31 |
| A | TOTAL Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines. (segunda etapa). | | | | | \$76,919.56 |

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CESAR FLORES GALVAN | Acumulado anterior: | \$47,341.48 |
| | Monto esta hoja: | \$29,578.08 |
| | Acumulado: | \$76,919.56 |

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 69/100 M.N. *)

Roberto C. Flores Galván