

HAB INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CABECERA MUNICIPAL, CALLEJONES, CERRO ORTEGA, CHANCHOPA, SAUCITO, SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, COFRADÍA DE MORELOS Y COFRADÍA DE HIDALGO.



OPTEC-FAIS-059-2019

DOC-E10

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

[Handwritten signature]
0000051
[Handwritten signature]

HAB INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA

Concurso No. OPTEC-FAIS-059-2019

Obra: Construcción de piso firme Zona Sur, Municipio de Tecoman, Cabecera municipal, Callejones, Cerro de Ortega, Chanchopa, Saucito, San Miguel del Ojo de Agua, Cofradía de Morelos y Cofradía de Hidalgo.

Lugar: TECOMAN, Colima

Fecha: 05/11/2019
 Duración: 45 días naturales
 Inicio Obra: 08/11/2019
 Fin Obra: 22/12/2019
 DOCUMENTO

E10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A01.01	Limpieza, trazo y nivelación mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4,400.0000	\$4.03 (* CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)		\$17,732.00
A01.02	Afíne de terreno para recibir firme de de concreto. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4,400.0000	\$13.06 (* TRECE PESOS 06/100 M.N. *)		\$57,464.00
A01.03	Mejoramiento y compactación de terreno con material de banco compactado con pison de mano, incluye: suministro y acarreo del material de banco; mano de obra, herramienta y todo lo necesario.	M2	4,400.0000	\$30.73 (* TREINTA PESOS 73/100 M.N. *)		\$135,212.00
A01.04	Firme de 10 cm acabado semipulido armado con malla 6x6/10x10, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministros de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4,400.0000	\$300.51 (* TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N. *)		\$1,322,244.00

0000052



Administrador Unico: Ing. Felipe Arturo Mendez Alonso.

Acumulado anterior: \$1,532,652.00
 Monto esta hoja: \$1,532,652.00
 Acumulado: \$1,532,652.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

(* UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)

\$1,532,652.00



A) 22c