

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
CONVOCATORIA A INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
OPTEC-INV3P/FAIS-075-2019
OBRA: Rehabilitación de Av. Marciano Cabrera mediante revestimiento de concreto
asfáltico, del tramo Av. Insurgentes a calle Miguel Bracamontes, Col. Tepeyac.


E-10. Catálogo de Conceptos.



ING. JORGE VILLA SANCHEZ
Celular : 312 10 2 1034



00045

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| ING. JORGE VILLA SÁNCHEZ | |  |
| Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN | | |
| Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-075-219 | Fecha: 26/11/2019 | |
| Obra: Rehabilitación de Av. Marciano Cabrera mediante revestimiento de concreto asfáltico, del tramo Av. Insurgentes a calle Miguel Bracamontes, Col. Tepeyac. | Duración: 30 días naturales | |
| | Inicio Obra: 29/11/2019 | |
| | Fin Obra: 28/12/2019 | |
| | DOCUMENTO | |
| Lugar: , TECOMAN, Colima | ART 45 A.IX RLOPySRM | |

PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|--------|---|--------|------------|-------------|-----------------------|
| | Pavimentación en Calle Marciano Cabrera de Miguel Bracamontes a Av Insurgentes , Colonia Tepeyac. | | | | |
| | CARPETA ASFÁLTICA | | | | |
| A02.02 | Riego de lga a base de emulsión asfáltica FR-3 a razón de 0.70 lt/m2. Incluye: barrido de la superficie, suministro de materiales, acarreos, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 8,844.0000 | \$13.33 | \$117,890.52 |
| A02.03 | Carpeta de 3 cms de espesor de concreto asfáltico en caliente. Incluye: suministro y elaboración en planta de mezcla asfáltica, acarreos, tendidos, compactación, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 6,500.0000 | \$152.74 | \$992,810.00 |
| A02.04 | Limpieza de la superficie con barredora mecánica. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 6,500.0000 | \$7.66 | \$49,790.00 |
| A02.05 | Renivelación con concreto asfáltico de 1/2" a finos incluye: materiales, maquinaria, mano de obra y herramienta. | M2 | 2,150.0000 | \$136.80 | \$294,120.00 |
| | TOTAL CARPETA ASFÁLTICA | | | | \$1,454,610.52 |
| | REPARACIONES | | | | |
| A03.01 | Renivelación de caja de válvulas de 1.20cm x 1.60 cm x12.00 cm de espesor, armado con varilla de 3/8" @ 10 cm, incluye: materiales, cimbrado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.0000 | \$2,350.52 | \$2,350.52 |
| A03.02 | Renivelación de brocal y tapa, incluye: reposición, materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 2.0000 | \$2,163.06 | \$4,326.12 |
| | TOTAL REPARACIONES | | | | \$6,676.64 |
| | SEÑALIZACIÓN | | | | |
| A04.01 | Fabricación y suministro de letreros y/o señalamientos preventivos de obra, a base de base y bastidor de angulo de acero de 2 1/2" x 2 1/2" y pantalla de lámina negra calibre 26 con la leyenda "PRECAUCIÓN", "OBRA EN PROCESO", "CALLE CERRADA POR OBRA", "INICIA TRAMO EN CONSTRUCCION" O "DESVIACION", mismo que será entregado a la dependencia una vez terminada la obra. | PZA | 1.0000 | \$4,129.26 | \$4,129.26 |
| | TOTAL SEÑALIZACIÓN | | | | \$4,129.26 |
| | TOTAL Pavimentación en Calle Marciano Cabrera de Miguel Bracamontes a Av Insurgentes , Colonia Tepeyac. | | | | \$1,465,416.42 |

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$1,465,416.42
IVA 16.00% \$234,466.63
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$1,699,883.05
 (* UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE VILLA SÁNCHEZ

00046