

E-10

CUMBRE CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A. DE C.V.

Cliente: H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Obra: "Rehabilitación de techumbre de cancha de usos múltiples en la Col. Bayardo."

Fecha: 15/10/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 19/10/2020
Fin Obra: 17/11/2020

Lugar: TECOMAN, COLIMA

CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	REHABILITACION DE TECHUMBRE					
2	ESTRUCTURA					
A02.03	RETIRO DE LAMINA EXISTENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO. (NO INCLUYE TRASLADO FUERA DE LA OBRA)	M2	600.0000	\$65.76 (* SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)		\$39,456.00
A02.01	ESTRUCTURA METALICA (ARMADURA LIGERA), INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	kg	1,000.0000	\$59.21 (* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)		\$59,210.00
A02.02	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, EN ESTRUCTURA DE PERFILES LIGEROS, APLICADA CON COMPRESORA A DOS MANOS, INCLUYE: CARDEADO DE LA PINTURA EXISTENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,000.0000	\$93.64 (* NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. *)		\$93,640.00
A02.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRALUM GALVANIZADA CAL 26 EN CUBIERTA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	500.0000	\$268.74 (* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)		\$134,370.00

: ARQ. JULIO ARMANDO PEREZ GONZALEZ

Acumulado anterior: \$326,676.00
Monto esta hoja: \$326,676.00
Acumulado: \$326,676.00

CUMBRE CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A. DE C.V.

Cliete: H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Obra: "Rehabilitación de techumbre de cancha de usos múltiples en la Col. Bayardo."

Fecha: 15/10/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 19/10/2020
Fin Obra: 17/11/2020

Lugar: TECOMAN, COLIMA

CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A02-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON A BASE DE LAMINA CAL-18 PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, INCLUYE: CASQUILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	ML	32.0000	\$418.62	(* CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N. *)	\$13,395.84
A02-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO.	ML	14.0000	\$208.26	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N. *)	\$2,915.64
A02-07	CONSTRUCCION DE CASQUILLO A BASE DE PLACA DE 1/4", SOLDADA SOBRE LA COLUMNAS, HASTA LA ALTURA DE 1MT, INCLUYE: LIMPIEZA DE COLUMNAS, COLOCACION DE ANTICORROSIVO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	PZA	8.0000	\$2,890.58	(* DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 58/100 M.N. *)	\$23,124.64
A02-08	COLOCACION DE LAMINA ZINTRALUM GALVANIZADA CAL 26 EN CUBIERTA METALICA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACION, ANDAMIOS, FLUJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	120.0000	\$97.26	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. *)	\$11,671.20
A02-09	DETALLE DE ALBANILERIA PARA LA INSTALACION DE	PZA	8.0000	\$1,263.39	(* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	\$10,107.12
<p>Acumulado anterior: \$326,676.00 Monto esta hoja: \$61,214.44 Acumulado: \$387,890.44</p>						

: ARQ. JULIO ARMANDO PEREZ GONZALEZ

CUMBRE CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A. DE C.V.

Cliente: **H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN**



Fecha: 15/10/2020
 Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 19/10/2020
 Fin Obra: 17/11/2020

Obra: "Rehabilitación de techumbre de cancha de usos múltiples en la Col. Bayardo."

Lugar: **TECOMAN, COLIMA**

CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PROPIUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRES PESOS 39/100 M.N. *)					
	UN CASQUILLO FORRANDO LAS COLUMNAS EXISTENTES, INCLUYE: CORTE DE CONCRETO CON DISCO, DEMOLICIONES, ACARREOS, CONCRETO EN AREA DE CORTES F.c=150KG/CM2, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.					
2	TOTAL ESTRUCTURA					\$387,890.44
A	TOTAL REHABILITACION DE TECHUMBRE					\$387,890.44



Acumulado anterior:	\$387,890.44
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$387,890.44

: **ARQ. JULIO ARMANDO PEREZ GONZALEZ**

CUMBRE CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A. DE C.V.

Cliente: H.AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Obra: Rehabilitación de techumbre de cancha de usos múltiples en la Col. Bayardo.*

Fecha: 15/10/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 19/10/2020
Fin Obra: 17/11/2020

Lugar: TECOMAN, COLIMA

CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)

\$387,890.44

\$62,062.47

\$449,952.91

