

**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**



E - 10

Catálogo de conceptos.

Alejandra

A+E ARQUITECTURA
Arq. Karla A. Espíritu Vázquez
k.alejandra_ev@outlook.com
Cel. (314)1001271
Manzanillo, Col.

000050

KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ



Ciliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: Rehabilitación de Jardín de la localidad de Cofradía de Hidalgo.

Fecha: 21/10/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 26/10/2020
Fin Obra: 24/11/2020
DOCUMENTO
E-10

Lugar: COFRADIA DE HIDALGO, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Rehabilitación de Jardín de la localidad de Cofradía de Hidalgo.					
A1	PRELIMINARES					
301-PRE-01-001	Limpieza, Trazo y nivelación del area a rehabilitar, incluye: materiales, equipo, personal técnico, y herramienta.	M2	1,870.0000	\$11.99 (* ONCE PESOS 99/100 M.N. *)		\$22,421.30
301-PRE-04-102	Demolicion de losa de concreto de 8 cm de espesor, incluye:maquinaria, mano de obra, apile para su posterior retiro y herramienta necesaria.	M2	1,001.0000	\$59.42 (* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. *)		\$59,479.42
302-CIM-01-104	Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos	M3	80.0000	\$165.49 (* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)		\$13,239.20
304-ALB-06-0172	Afine de hasta 05 cm con material de banco, incluye: compactación del terreno, material, mano de obra y todo lo necesario.	M2	1,001.0000	\$65.52 (* SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. *)		\$65,585.52
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$160,725.44
A2	JARDIN					
331-PAV-03-50	Rehabilitación de machuelo existente, incluye: perfilado, material, mano de obra y todo lo necesario.	ML	150.0000	\$148.90 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)		\$22,335.00
331-PAV-03-80	Corte con disco en losas de concreto de 8 cm, incluye: cortadora, mano de obra y herramienta necesaria	ML	580.0000	\$26.20 (* VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N. *)		\$15,196.00
304-ALB-06-150	Suministro y fabricacion de pavimento de concreto lavado de	M2	25.0000	\$391.26 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y UN		\$9,781.50

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ

Acumulado anterior: \$208,037.94
Monto esta hoja: \$208,037.94
Acumulado: \$208,037.94

Alpineda

22257

KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ



Ciliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. LICITACIÓN

Obra: Rehabilitación de Jardín de la localidad de Cofradía de Hidalgo.

Fecha: 21/10/2020
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 26/10/2020

Fin Obra: 24/11/2020

DOCUMENTO
E-10

Lugar: COFRADIA DE HIDALGO, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	8 cms. de espesor en area de jardineras Fc=150Kg/cm2 incluye: cemento blanco, marmolina y granito del N°2.				PESOS 26/100 M.N. *)	
331-PAV-03-015f	Suministro y fabricacion de pavimento de concreto estampado en color ONIX modelo de estampado tipo roman stile incluye: concreto, estampado, color, aplicacion de sellador, cimbra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	404.1000	\$607.10	(* SEISCIENTOS SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	\$245,329.11
304-ALB-06-036	Piso de 8 cm acabado escobillado, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 Kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	572.6500	\$320.34	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 34/100 M.N. *)	\$183,442.70
306-PYP-03-015f	Suministro y aplicación de pintura esmalte en bancas metálicas, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	12.0000	\$324.55	(* TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 55/100 M.N. *)	\$3,894.60
306-PYP-03-016f	Pintura vinilica en jardineras marca Comex lavable o similar en calidad y precio a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	65.0000	\$85.49	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	\$5,556.85
A2	TOTAL JARDIN					\$485,535.76
A	TOTAL Rehabilitación de Jardín de la localidad de Cofradía de Hidalgo.					\$646,261.20

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ	Acumulado anterior:	\$208,037.94
	Monto esta hoja:	\$438,223.26
	Acumulado:	\$646,261.20

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *)

\$646,261.20
\$103,401.79
\$749,662.99

Carla Espiritu

000058