

**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL  
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**

**H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN**



**E-10 CATALOGO DE CONCEPTOS**

**ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA S.A. DE C.V**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Obra: Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en Col. La Floresta

Fecha: 24/10/2020  
Duración: 32 días naturales

Inicio Obra: 03/11/2020  
Fin Obra: 04/12/2020

Lugar: AV. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, TECOMAN, COLIMA

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>A01 PRELIMINARES</b>						
A01.01	DES MONTAJE DE MALLA CICLÓNICA SIN RECUPERACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 9 m, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE POSTES EN MAL ESTADO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL. PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	m2	219.7500	\$94.83 (* NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)		\$20,838.89
A01.02	DES MONTAJE DE PUERTA DE DUELA DE FIERROSIN RECUPERACIÓN dim. 1.00x1.20 m, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DECORTE, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEMATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	2.0000	\$298.56 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)		\$597.12
A02.01	TOTAL A01 PRELIMINARES A2 ACABADOS "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO FIBRIDOMARCA TERZA NACIONAL, DOS MODELOS: 1.- PROTURF 45/850 DE 4.50 CM DE ALTURA, VERDELIMA, BASE DOBLE DE URETANO DE 850 GR/M2.	m2	1,126.0000	\$456.40 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. *)		\$513,906.40
						<b>\$21,436.01</b>

REPRESENTANTE LEGAL: CP. JOSE ALBERTO CEJA LARIOS	Acumulado anterior:
	Monto esta hoja:
	Acumulado:
	\$535,342.41
	\$535,342.41

0000052

**ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA S.A. DE C.V.**



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Obra: Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en Col. La Floresta

Fecha: 24/10/2020  
Duración: 32 días naturales

Inicio Obra: 03/11/2020  
Fin Obra: 04/12/2020

Lugar: AV. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, TECOMAN, COLIMA

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
70202	2.-PROTURF 45/850 DE 4.50 CM DE ALTURA, COLORVERDE FIELD, BASO DOBLE DE LATEX DE 850GR/M2, CON UNA GARANTÍA DE 10 AÑOS ENCOLOR Y 6 AÑOS EN DESGASTE FÍSICO. INCLUYE:MANTENIMIENTO SIN COSTO POR LOS AÑOS DE PARTE DEL CLIENTE, MATERIALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, VIATICOS,FLETES, ARENA MINERAL, CAUCHO GRANULAR ENCOLOR NEGRO, LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA." PINTURA VINILICA EN MUROS CON ACABADOFLOTEADO FINO, INCLUYE: UNA MANO DESELLADOR, APLICACION NECESARIA DE PINTURAAACRILICA (VINIMEX)MARCA COMEX,POLIPRISAMARCA, PRISA, GOLDEN&PLATINO MARCA FMC,SUPER SATINMARCA, BEREL) O SIMILAR,COLORES SEGUN ESPECIFICA EN PLANOS,PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REBABEAR,ZOCLOS, HERRAMIENTAS,ACARREOS,ANDAMIOS, MATERIALESNECESARIOS Y LIMPIEZA EN OBRA,	m2	500.0000	\$74.57 (* SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)		\$37,285.00
<p>REPRESENTANTE LEGAL: CP. JOSE ALBERTO CEJA LARIOS</p> <p>Acumulado anterior: \$535,342.41 Monto esta hoja: \$37,285.00 Acumulado: \$572,627.41</p>						

0000053

**ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA S.A. DE C.V**



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Obra: Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en Col. La Floresta

Lugar: AV. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, TECOMAN, COLIMA

Fecha: 24/10/2020  
Duración: 32 días naturales

Inicio Obra: 03/11/2020  
Fin Obra: 04/12/2020

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
APLICACION CONFORME A ESPECIFICACIONES						
TECNICAS DEL PRODUCTO						
TOTAL A2 ACABADOS						
A03.01	A3 HERRERIA	m2	138.0000	\$452.86 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. *)		\$551,191.40
A03.02	COLOCACION CERCA DE MALLA CICLONICA DE TELA DE ALAMBRE GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, CALIBRE 10.5 CON ABERTURA DE 55X55MM DE 2.00 MTS., ALTURA INSTALADA HASTA UNA ALTURA DE 9 m, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, SUMINISTRO DE LAMALLA, REPOSICION DE POSTES DAÑADOS, BARRA SUPERIOR Y RETENIDA, ALAMBRE LISOGALVANIZADO, SOLERA, ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSION, NIVELACION, PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	1.0000	\$7,208.12 (* SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 12/100 M.N. *)		\$7,208.12
REPRESENTANTE LEGAL: CP. JOSE ALBERTO CEJA LARIOS						Acumulado anterior: \$572,627.41
						Monto esta hoja: \$69,702.80
						Acumulado: \$642,330.21

0000054

**ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA S.A. DE C.V**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Fecha: 24/10/2020  
Duración: 32 días naturales

Obra: Rehabilitación de cancha de futbol rápido en Col. La Floresta

Inicio Obra: 03/11/2020  
Fin Obra: 04/12/2020

Lugar: AV. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, TECOMAN, COLIMA

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	<p>ABERTURA DE 65X65MM, DEACUERDO A PROYECTO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: 2 POSTES PUNTALES DE 73MM DE DIÁMETRO ANCLADOS EN DADOS DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=200KG/CM2, A UNA PROFUNDIDAD DE 80CM Y SECCIÓN DE 30X30CM, 8 BISAGRAS DE LÍNEA, RETENIDAS HORIZONTALES DE 38MM, ALAMBRES TENSORES GALVANIZADOS CALIBRE 10.5, PICAPORTE Y PASADOR, ABRAZADERAS Y SOLERAS DE TENSIÓN, CAPUCHA SIMPLE PARA PUNTALES DE 73MM DE DIÁMETRO, SOLDADURA ELÉCTRICA PARA UNIONES DE MARCO, ACCESORIOS, TORNILLO TIPO COCHE CON TUERCA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, TENSIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, ACARREOS, CARGA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DUELA DOBLE VISTA DIM. 1.00X1.20 m EN ACCESO A CANCHA FORMADA POR TABLERO DE DUELA PARA ENSAMBLAR</p>					
A03.03		PZA	2.0000	\$2,078.61 (* DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)		\$4,157.22
<p>REPRESENTANTE LEGAL: CP. JOSE ALBERTO CEJA LARIOS</p>						<p>Acumulado anterior: \$642,330.21 Monto esta hoja: \$4,157.22 Acumulado: \$646,487.43</p>

**ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA S.A. DE C.V**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Fecha: 24/10/2020  
Duración: 32 días naturales

Obra: Rehabilitación de cancha de futbol rápido en Col. La Floresta

Inicio Obra: 03/11/2020  
Fin Obra: 04/12/2020

Lugar: AV. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, TECOMAN, COLIMA

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TIPO COMERCIAL DELÁMINA CAL. 18 DE 170 MM CON MARCO BASE DEPERFILES DE SECCIÓN CUADRADA TIPOCOMERCIAL NO. 138 Y 139 DE LÁMINA CAL. 18 DE 11/2" X 1 1/2"(38X38MM), PINTADA CON PINTURAEPÓXICA Y TERMINADA CON ESMALTEALQUIDÁLICO COLOR BLANCO, SE DEBERÁCONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRODE PERFILES Y LÁMINA, MATERIALES, HERRAJES,COLOCACIÓN, BIBELES SUPERIOR E INFERIOR,PINTURA EPÓXICA, ESMALTE ALQUIDÁLICOCOLOR, MARCO TUBULAR, PASADOR, REMACHES,JALADERA, BATIOENTE, FIJACIÓN DE TAL MANERAQUE PERMITA ABRIRSE SIN ROCES NIFORZADURAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALESPRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIROAUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. TOTAL A3 HERRERIA					\$73,860.02

REPRESENTANTE LEGAL: CP. JOSE ALBERTO CEJA LARIOS	Acumulado anterior:	\$646,487.43
	Monto esta hoja:	\$646,487.43
	Acumulado:	\$646,487.43

0000056

ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA S.A. DE C.V



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Fecha: 24/10/2020  
 Duración: 32 días naturales

Obra: Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en Col. La Floresta

Inicio Obra: 03/11/2020  
 Fin Obra: 04/12/2020

Lugar: AV. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, TECOMAN, COLIMA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\*SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N. \*)

\$646,487.43

\$103,437.99

\$749,925.42

0000057