



**Colima Edificaciones y Servicios S.A. de C.V.**

CARATULA ECONOMICA

OFICIO:

No. DOP/1064/2020

# **DOCUMENTO E 10**

## **Catálogo de conceptos**

C.P. ~~Roberto~~ Roberto Antonio Amador Neri



# COLIMA EDIFICACIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.

PROYECTO	Rehabilitación de Jardín Chanchopa	FECHA	27 de Noviembre del 2020
LUGAR	localidad de Chanchopa, Tecoman, Col.	FECHA	21 de Diciembre del 2020
OFICIO	DOP/1064/2020	PLAZO	25 días naturales

## Rehabilitación de Jardín Infantil en la localidad de Chanchopa

### Reporte de Rehabilitación de Jardín Infantil en la localidad de Chanchopa.

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Peso Importe
--------	--------	---------	----	-----------------

### Rehabilitación de Jardín Infantil en la localidad de Chanchopa.

A01 Preliminares				
A01.01 Demolición de muro 14 cm de espes o ren jardinera, a mano con marro, incluye: apile del material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta. (Ciento Veintiseis Pesos 95/100 m.n.)	m2	9.00	126.95	1,142.55
A01.02 Corte en material comun para retiro de relleno en jardinera, incluye: afloje del material, mano de obra y herramienta (Sesenta y Cuatro Pesos 79/100 m.n.)	m3	65.20	64.79	4,224.31
A01.03 Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones hasta 4kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos (Ciento Veintiseis Pesos 68/100 m.n.)	m3	66.55	126.68	8,430.55
A01.04 Corte con disco en banquetas, incluye: cortadora, mano de obra y herramienta necesaria. (Cuarenta y Nueve Pesos 39/100 m.n.)	m	160.00	49.39	7,902.40
Total: A01 Preliminares				21,699.81

A02 Jardín				
A02.01 Suministro e instalación de pasto fibrilado bicolor modelo PADDEL, de 2.00 cm de altura, color verde hoja, doble base de poliuretano termofusionada, 850 gr/m2, 10,000 Dtex, con una garantía de 6 años en color y desgaste físico. Incluye: retiro de vegetación existente, nivelación y compactación del terreno, materiales, mano de obra, herramientas y equipo, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario. (Quinientos Cuatro Pesos 11/100 m.n.)	m2	155.00	504.11	78,137.05
A02.02 Perfilado de aristas en firme de concreto para confinamiento del área de juegos, incluye: cortes, perfilado, material, mano de obra y todo lo necesario. (Ciento Cincuenta y Tres Pesos 50/100 m.n.)	m	54.00	153.50	8,289.00
A02.03 Suministro y colocación de módulo de juego infantil columpios, con capacidad para cuatro niños de 2 a 12 años, incluye; anclaje, material, mano de obra y todo lo necesario (Dieciséis Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 18/100 m.n.)	pza	1.00	16,673.18	16,673.18
A02.04 Suministro y colocación de módulo de juego infantil resbaladilla, con capacidad para dos niños de 5 a 12 años, incluye; anclaje, material, mano de obra y todo lo necesario. (Once Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 33/100 m.n.)	pza	1.00	11,289.33	11,289.33
A02.05 Suministro y colocación de módulo de juego infantil sube y baja de dos piezas, con capacidad para cuatro niños de 5 a 12 años, incluye; anclaje, material, mano de obra y todo lo necesario. (Diez Mil Novecientos Dieciocho Pesos 33/100 m.n.)	pza	1.00	10,918.33	10,918.33
A02.06 Suministro y colocación de módulo de juego infantil pasamanos de longitud de 3mt, con capacidad para dos niños de 5 a 12 años, incluye; anclaje, material, mano de obra y todo lo necesario. (Diez Mil Quinientos Siete Pesos 11/100 m.n.)	pza	1.00	10,507.11	10,507.11
A02.07 Firme de 8cm de espesor de concreto de F'c=150Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta (Doscientos Noventa y Nueve Pesos 38/100 m.n.)	pza	1.60	299.38	479.01
Total: A02 Jardín				136,293.01

Total: Rehabilitación de Jardín Infantil en la localidad de Chanchopa. 157,992.82

### Cargos en porcentaje

Rehabilitación de Jardín Infantil en la localidad de Chanchopa.				
Total de IVA (Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 85/100 m.n.)	1.00	25,278.85	25,278.85	
Total: Rehabilitación de Jardín Infantil en la localidad de Chanchopa.				25,278.85

Total: Cargos en porcentaje 25,278.85

Total: Rehabilitación de Jardín Infantil en la localidad de Chanchopa. 183,271.67  
(Ciento Ochenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 67/100 m.n.)