

ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

RFC: FOGR810922FPA

TECOMAN, COL., A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TORRES
ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

INVITACION Oficio. No. DOP/1172/2020.

OBRA **"Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en
varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán"**.

DOCUMENTO E-10.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.


ROBERTO CESAR FLORES GALVAN
REPRESENTANTE LEGAL

TECOMAN, COL., A 13 DE JULIO DE 2020

ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. CONTRATO

Obra: Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.

Fecha: 27/11/2020

Duración: 10 días naturales

Inicio Obra: 01/12/2020

Fin Obra: 10/12/2020

DOCUMENTO

E-10

Lugar: LOCALIDAD VARIAS, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Rehabilitación de Pavimento existente en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.					
A1	PRELIMINARES					
331-PAV-01-500	Relleno con material de banco compactado en capas de 20 cm de espesor con pison de mano y riego de agua.	M2	50.0000	\$91.86	(* NOVENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	\$4,593.00
1001 02	Construcción de empedrado en seco con material recuperado producto de la ruptura, suministrando máximo el 50% de la piedra, de 15 cm de espesor, asentado y empacado con polvillo incluye: rellenos y compactación con material de banco 90% proctor de 20 cm, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	50.0000	\$121.52	(* CIENTO VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. *)	\$6,076.00
A1	TOTAL PRELIMINARES					<u>\$10,669.00</u>
A2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA					
331-PAV-02-013	Carpeta de 5 cm de espesor de concreto asfáltico en caliente, Incluye: suministro y elaboración en planta de mezcla asfáltica, acarreo, tendidos, compactación, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,200.0000	\$242.40	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)	\$290,880.00
A2	TOTAL REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA					<u>\$290,880.00</u>
A	TOTAL Rehabilitación de Pavimento existente en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.					<u>\$301,549.00</u>

Roberto C. Flores Galvan

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CESAR FLORES GALVAN

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$301,549.00

Acumulado: \$301,549.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$301,549.00

IVA 16.00%

\$48,247.84

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$349,796.84

(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. *)