

CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.

PEDRO MARIA ANAYA 436, COL. LOMA BONITA, V. DE ALVAREZ, COL.
C.P. 28984, TEL. 312 3088807, CORREO: consalanar@hotmail.com

Proyecto Lugar	REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	Fecha	19 de Febrero de 2020
-------------------	--	-------	-----------------------

REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL.

Reporte de REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL.

Pesos

Nombre Precio unitario	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
---------------------------	--------	---------	-----------------	---------

REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL.

UNICO

TERRACERIAS

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Cuatro Pesos 87/100 m.n.)	m2	4,600.0000000	4.87	22,402.00
--	----	---------------	------	-----------

Retiro de material existente(arena) en el camino y a los costados, incluye amontonamiento para su posterior aprovechamiento. (Veintisiete Pesos 22/100 m.n.)	m3	800.0000000	27.22	21,776.00
---	----	-------------	-------	-----------

Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones al primer kilometro. (Veintinueve Pesos 68/100 m.n.)	m3	800.0000000	29.68	23,744.00
---	----	-------------	-------	-----------

Relleno, extendido y bandeado en capas con incorporacion de humedad con material producto del retiro en el camino y a los costados, para formacon de bordos y plataformas. (Treinta y Ocho Pesos 67/100 m.n.)	m3	800.0000000	38.67	30,936.00
--	----	-------------	-------	-----------

Suministro y relleno de material de banco compactado en capas de 20 a 30 cm. de espesor con rodillo vibrocompactador y riego de pipa conagua al 95% de su PVSM con prueba proctor. (Ciento Noventa y Cuatro Pesos 93/100 m.n.)	m3	1,045.0000000	194.93	203,701.85
---	----	---------------	--------	------------

TERRACERIAS 302,559.85

UNICO 302,559.85

REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL. 302,559.85

Cargos en porcentaje

REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL. MODULO	1.0000000	
Total de IVA (Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 58/100 m.n.)		48,409.58

REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL. 48,409.58

Cargos en porcentaje 48,409.58

Gran total

CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.

PEDRO MARIA ANAYA 436, COL. LOMA BONITA, V. DE ALVAREZ, COL.
C.P. 28984, TEL. 312 3088807, CORREO: consalananar@hotmail.com

Proyecto	REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL	Fecha	19 de Febrero de 2020
Lugar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.		

REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL.

Reporte de REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL. Pesos

Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
Precio unitario				

REHABILITACION DE CAMINO MASCOTA EL REAL, TECOMAN, COL. **350,969.43**

(Trescientos Cincuenta Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos 43/100 m.n.)
