

**ANKEER ARQUITECTOS S, S.A. DE C.V.**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-031-2020

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES

Fecha: 26/08/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 31/08/2020  
Fin Obra: 29/09/2020

DOCUMENTO  
E-10

Lugar: CERRO DE ORTEGA, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A						
A1	PRELIMINARES					
A01.03	TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.138,6200	\$13,74 (* TRECE PESOS 74/100 M.N. *)		\$29.384,64
A2	TOTAL PRELIMINARES					\$29.384,64
A05.01	EMPEDRADO Y BANQUETAS EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL COMUN PARA TENDIDO DE EMPEDRADO. INCLUYE: CORTE; APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	458,0500	\$155,25 (* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. *)		\$71.112,26
A05.03	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO DE 20 CMS. DE ESPESOR PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	354,1600	\$400,25 (* CUATROCIENTOS PESOS 25/100 M.N. *)		\$141.752,54
A05.02	CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION HASTA 4 KMS. INCLUYE: MANIOBRAS, ABUNDAMIENTO Y MANEJOS QUE SE REQUIERAN CON MEDIOS MECANICOS.	M3	458,0500	\$186,95 (* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)		\$85.632,45

064

REPRESENTANTE LEGAL: ARG-CARLOS EDUIN DE LA MORA MARQUEZ

Acumulado anterior: \$327.881,89  
Monto esta hoja: \$327.881,89  
Acumulado: \$327.881,89

**ANKEER ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-031-2020

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES

Fecha: 26/08/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 31/08/2020  
Fin Obra: 29/09/2020

DOCUMENTO  
E-10

Lugar: CERRO DE ORTEGA, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A05.03.	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN POLVILLO DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTADO CON RODILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.138,6200	\$153,45	(* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)	\$328.171,24
A05.04	GUARNICION DE 15X30 CMS. DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPLAEO Y TENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DECIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO.	ML	426,0000	\$292,36	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. *)	\$124.545,36
A05.05	DENTELLON DE SECCION 15X35 CM. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, TRASPLAEO Y TENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DECIMBRADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CONCRETO.	ML	60,0000	\$308,77	(* TRESCIENTOS OCHO PESOS 77/100 M.N. *)	\$18.526,20

A2 TOTAL EMPEDRADO Y BANQUETAS

A TOTAL A

\$769.740,05  
\$799.124,69

065

REPRESENTANTE LEGAL: ARG. CARLOS EDLIN DE LA MORA MARQUEZ

Acumulado anterior: \$327.881,89  
Monto esta hoja: \$471.242,80  
Acumulado: \$799.124,69

**ANKEER ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. OPTEC-INV3P/FAIS-031-2020

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES

Fecha: 26/08/2020  
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 31/08/2020  
Fin Obra: 29/09/2020

DOCUMENTO  
E-10

Lugar: CERRO DE ORTEGA, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**  
IVA 16.00%

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

(\* NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. \*)

\$799.124,69  
\$127.859,95  
\$926.984,64

066

M.

Cen