

**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**



E- 10. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.

Alejandra

A+E ARQUITECTURA
Arq. Karla A. Espíritu Vázquez
k.alejandra_ev@outlook.com
Cel. (314)1001271

000008

KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VAZQUEZ

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: Rehabilitación de parques y jardines en la Cabeceira Municipal de Tecomán, 2ª. Etapa.

Fecha: 12/11/2020
Duración: 35 días naturales

Inicio Obra: 18/11/2020
Fin Obra: 22/12/2020

Lugar: MUNICIPIO DE TECOMAN, TECOMAN, Colima

DOCUMENTO E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Rehabilitación de parques y jardines en la Cabeceira Municipal de Tecomán, 2ª. Etapa.					
A1	PRELIMINARES					
301-PRE-01-001	Limpieza, trazo y nivelación a mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	238.5000	\$12.14	(* DOCE PESOS 14/100 M.N. *)	\$2,895.39
301-PRE-03-140	Retiro de juego existente, incluye: acarreo a almacén de dependencia, mano de obra, herramienta y todo lo necesario.	PZA	6.0000	\$764.10	(* SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. *)	\$4,584.60
301-PRE-02-001	Desmonte del área de los trabajos, incluye: mano de obra, retiro y herramienta necesaria.	M2	850.0000	\$44.80	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. *)	\$38,080.00
301-PRE-04-102	Demolición de firme de concreto, incluye mano de obra, apilado para su posterior retiro y herramienta necesaria.	M2	20.0000	\$60.22	(* SESENTA PESOS 22/100 M.N. *)	\$1,204.40
301-PRE-03-145	Retiro de adoquín con recuperación de las piezas, para su posterior colocación, incluye: acarreo, apilado, equipo y herramienta.	M2	10.0000	\$59.02	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	\$590.20
331-PAV-01-006	Mejoramiento y compactación de terreno con material de banco compactado con pison de mano, incluye: suministro y acarreo del material de banco; mano de obra, herramienta y todo lo necesario.	M2	218.5000	\$67.93	(* SESENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N. *)	\$14,842.71
302-CIM-01-104	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, despalme y/o demolición fuera de la obra a tiro	M3	10.0000	\$186.97	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. *)	\$1,869.70

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VAZQUEZ

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$64,067.00

Acumulado: \$64,067.00

KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: Rehabilitación de parques y jardines en la Cabecera Municipal de Tecomán, 2ª. Etapa.

Fecha: 12/11/2020
Duración: 35 días naturales

Inicio Obra: 18/11/2020
Fin Obra: 22/12/2020

Lugar: MUNICIPIO DE TECOMAN, TECOMAN, Colima

DOCUMENTO

E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$64,067.00
A2	ALBANILERIA					
304-ALB-06-180	Firme de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: suministro y aplicación de pintura acrílica PRISATEC marca PRISA similar en calidad y precio, cimbrado con monten, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	ML	218.5000	\$283.40 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)		\$61,922.90
331-PAV-03-55	Guarnición de 15x25 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto	ML	262.0000	\$296.49 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. *)		\$77,680.38
304-ALB-07-110	Suministro y colocación de cama de material de banco (arena) para area de juegos, incluye: material, mano de obra y herramienta.	M2	100.0000	\$57.12 (* CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. *)		\$5,712.00
A2	TOTAL ALBANILERIA					\$145,315.28
A3	MOBILIARIO					
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ						Acumulado anterior: \$64,067.00
						Monto esta hoja: \$145,315.28
						Acumulado: \$209,382.28

Carla Vázquez

[Handwritten signatures and initials]

202070

KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VAZQUEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: Rehabilitación de parques y jardines en la Cabecera Municipal de Tecomán, 2ª. Etapa.

Fecha: 12/11/2020

Duración: 35 días naturales

Inicio Obra: 18/11/2020

Fin Obra: 22/12/2020

DOCUMENTO

Lugar: MUNICIPIO DE TECOMAN, TECOMAN, Colima

E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A11-MDB-04-050	Suministro y colocación de modulo de juego infantil columpios, con capacidad para cuatro niños de 2 a 12 años, incluye: anclaje, material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	3.0000	\$29,290.11	(* VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 11/100 M.N. *)	\$87,870.33
A11-MDB-04-051	Suministro y colocación de modulo de juego infantil resbaladilla, con capacidad para dos niños de 5 a 12 años, incluye: anclaje, material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	3.0000	\$21,571.20	(* VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. *)	\$64,713.60
A11-MDB-04-052	Suministro y colocación de modulo de juego infantil sube y baja de dos piezas, con capacidad para cuatro niños de 5 a 12 años, incluye: anclaje, material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	3.0000	\$17,412.30	(* DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 30/100 M.N. *)	\$52,236.90
A11-MDB-04-053	Suministro y colocación de modulo de juego infantil psamanos de longitud de 3 mt, con capacidad para dos niños de 5 a 12 años, incluye: anclaje, material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	3.0000	\$10,009.07	(* DIEZ MIL NUEVE PESOS 07/100 M.N. *)	\$30,027.21
A11-MDB-04-033	Suministro y colocación de aparato para ejercicio tipo caminadora con capacidad para una persona, incluye: anclaje en plancha de concreto, material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	14.0000	\$20,090.28	(* VEINTE MIL NOVENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$281,263.92
A11-MDB-04-054	Suministro y colocación de aparato para ejercicio tipo pecho sencillo marca JUMBO o similar en calidad y precio, con capacidad para una persona, incluye: anclaje en plancha	PZA	14.0000	\$36,146.62	(* TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)	\$506,052.68

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VAZQUEZ

Carla Espiritu

Acumulado anterior: \$209,382.28
 Monto esta hoja: \$1,022,164.64
 Acumulado: \$1,231,546.92

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Concurso No. LICITACIÓN

Obra: Rehabilitación de parques y jardines en la Cabecera Municipal de Tecoman, 2ª. Etapa.

Fecha: 12/11/2020
Duración: 35 días naturales

Inicio Obra: 18/11/2020
Fin Obra: 22/12/2020

Lugar: MUNICIPIO DE TECOMAN, TECOMAN, Colima

DOCUMENTO

E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A11-MDB-04-035	de concreto, material, mano de obra y todo lo necesario. Suministro y colocación de aparato para ejercicio tipo bicicleta o potrero con capacidad para una persona, incluye: anclaje en plancha de concreto, material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	14.0000	\$19,939.82	(* DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. *)	\$279,157.48
A11-MDB-04-036	Suministro y colocación de aparato para ejercicio tipo abdominal sencillo con capacidad para una persona, incluye: anclaje en plancha de concreto, material, mano de obra y todo lo necesario.	PZA	14.0000	\$15,236.70	(* QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. *)	\$213,313.80
A3	TOTAL MOBILIARIO					\$1,514,635.92
A	TOTAL Rehabilitación de parques y jardines en la Cabecera Municipal de Tecoman, 2ª. Etapa.					\$1,724,018.20
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ						Acumulado anterior: \$1,231,546.92
						Monto esta hoja: \$492,471.28
						Acumulado: \$1,724,018.20

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$1,724,018.20
 IVA 16.00% \$275,842.91
 TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$1,999,861.11
 (* UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. *)

33
33
72