

ING. ABEL VARGAS VELAZCO

Leonardo B. Gutiérrez No. 262, Col. Benito Juárez, C.P. 28150

Tecomán, Col, Tel. (313) 32 5 37 38, Cel. 313 106 61 14

RFC: VAVA-740511-FX8, email: abelvargas74@hotmail.com

E10 CATALOGO DE CONCEPTOS

ABEL VARGAS VELAZCO

Cliete: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN

Obra: Construcción de banquetas en calles Cocoteros y Orquideas, Col. Santa Elena.

Duración: 30 días naturales

Fecha: 19/04/2021

Inicio Obra: 26/04/2021

Fin Obra: 25/05/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: .TECOMÁN, Colima

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Construcción de banquetas en calles Cocoteros y Orquideas, Col. Santa Elena.						
Preliminares						
A01 .01	Limpieza, trazo y nivelación con equipo topográfico, M2 estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.		400.0000	\$10.72	\$4,288.00	2.52%
A01 .02	Corte en caja por medios mecánicos en material común, M3 incluye:corte, apile de material para su posterior retiro, ano de obra, equipo y herramienta.		32.0000	\$77.46	\$2,478.72	1.46%
A01 .03	Carga y acarreo de material producto de la excavación, M3 despalme y/o demolición fuera de la obra a tiro libre (sitio autorizado por el municipio), volumen medido en banco, incluye: fletes, equipo y herramienta.		32.0000	\$145.70	\$4,662.40	2.74%
A01 .04	Demolición de machuelo por medios manuales: incluye apile ML para su posterior retiro, mano de obra y todo lo necesario.		59.0000	\$34.98	\$2,063.82	1.21%
TOTAL Preliminares					\$13,492.94	7.94%
Banquetas						
A02 .01	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c= 150 M2 kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con montén,colado, juntas con volteador a cada 1.50 m, curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		400.0000	\$347.23	\$138,892.00	81.72%
A02 .02	Colocación de machuelo prefabricado de 35x12x7, Incluye: ML suministro de machuelo prefabricado y excavacion		59.0000	\$297.74	\$17,566.66	10.34%
TOTAL Banquetas					\$156,458.66	92.06%
TOTAL Construcción de banquetas en calles Cocoteros y Orquideas, Col. Santa Elena.					\$169,951.60	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)

\$169,951.60

\$27,192.26

\$197,143.86