



**Ing. Luis Salazar Ruiz**

construccionintegralcolima@hotmail.com


Calle: Canarias #167 Col. Juan José Ríos III

Villa de Álvarez, Colima. C. P. 28984

Tels:

(312) 11- 3-47-66

(312) 31- 3-35-96



Asesoría, Diseño y Construcción

E= 10

CATALOGOS DE CONCEPTOS

LUIS SALAZAR RUIZ

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. N/A Fecha: 2021/05/21 Duración: 30 días  
 Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ

Lugar: CALLE INDEPENDENCIA. COL. COFRADÍA DE JUÁREZ Inicio Obra: 24-may-2021  
 Ciudad: TECOMAN, COLIMA Fin Obra: 22-jun-2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>A</b>	<b>Construcción de banquetas en calle Independencia, Col. Cofradía de Juárez.</b>				
<b>A01</b>	<b>Preliminares</b>				
A01.01	Limpieza, trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	668.00	\$12.50	\$8,350.00
A01.02	Demolición de banqueta de concreto, incluye mano de obra, apile para su posterior retiro y herramienta necesaria.	M2	10.00	\$182.01	\$1,820.10
A01.03	Corte en caja por medios manuales en material común, incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	69.00	\$188.70	\$13,020.30
A01.04	Relleno con material de banco compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	50.00	\$394.09	\$19,704.50
A01.05	Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos.	M3	20.00	\$265.65	\$5,313.00
<b>Total: Preliminares</b>					<b>\$48,207.90</b>
<b>A02</b>	<b>Banquetas</b>				
A02.01	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de F'c=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con monten, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	668.00	\$313.01	\$209,090.68
A02.02	Dentellon de 15x30 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.	ML	69.31	\$346.89	\$24,042.95
A02.03	Guarnición de concreto simple prefabricado 15x.30x1.00 fc=150 kg/cm2 junteada con mortero cemento arena 1:3, incluye: material , mano de obra herramienta y todo lo necesario para su colocacion .	ML	310.70	\$318.35	\$98,911.35
A02.04	Piso de 10 cm acabado estriado para pasacalles o rampa vehicular armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	105.00	\$406.87	\$42,721.35
A02.05	Losa para cruce de canal de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3, a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreo, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.50	\$894.92	\$4,027.14
<b>Total: Banquetas</b>					<b>\$378,793.47</b>

DIRECTOR GENERAL ING. LUIS SALAZAR RUIZ

**LUIS SALAZAR RUIZ**

**Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

**Concurso No.** N/A **Fecha:** 2021/05/21 **Duración:** 30 días

**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ

**Lugar:** CALLE INDEPENDENCIA. COL. COFRADÍA DE JUÁREZ **Inicio Obra:** 24-may-2021

**Ciudad:** TECOMAN, COLIMA **Fin Obra:** 22-jun-2021

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	<b>Total: Construcción de banquetas en calle Independencia, Col. Cofradía de Juárez.</b>				<b>\$427,001.37</b>
	<b>Total del Presupuesto sin IVA:</b>				<b>\$427,001.37</b>

**DIRECTOR GENERAL ING. LUIS SALAZAR RUIZ**