

**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL  
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**



# E - 10

Catálogo de conceptos.

**KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VÁZQUEZ**



**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

**Concurso No. DOP/527/2021**

**Obra:** Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Ruiz Cortines.

**Fecha:** 23/06/2021  
**Duración:** 40 días naturales

**Inicio Obra:** 28/06/2021  
**Fin Obra:** 06/08/2021

**DOCUMENTO**  
E-10

**Lugar:** LOCALIDAD RUIZ CORTINES, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Ruiz Cortines.					
A1	<b>PRELIMINARES</b>					
1005 01	Trazo y nivelación en el area de los trabajo, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	1,563.0000	\$15.37 (* QUINCE PESOS 37/100 M.N. *)		\$24,023.31
A1	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$24,023.31</b>
A2	<b>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO</b>					
AA02.01	Excavación en caja por medios mecánicos en material común para tendido de empedrado, incluye: corte, apile de material para su posterior retiro, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	92.0000	\$153.31 (* CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. *)		\$14,104.62
1001 05	Relleno con material de banco compactado de 20cm de espesor para mejoramiento del suelo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	120.0000	\$731.57 (* SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N. *)		\$87,788.40
1004 01	Carga y acarreo del material producto de la excavacion y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecanicos	M3	92.0000	\$124.98 (* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N. *)		\$11,498.16
AA03.011	Construcción de empedrado ahogado en mortero 1:3, de 15 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	90.0000	\$302.59 (* TRESCIENTOS DOS PESOS 59/100 M.N. *)		\$27,233.10
AA03.01	Construcción de empedrado ahogado en polvillo, de 15 cm	M2	1,473.0000	\$205.81 (* DOSCIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N. *)		\$303,158.13

<b>REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VÁZQUEZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$467,805.62</b>
	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$467,805.62</b>
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$467,805.62</b>

**KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VÁZQUEZ**



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/527/2021

Obra: Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Ruiz Cortines.

Fecha: 23/06/2021  
Duración: 40 días naturales

Inicio Obra: 28/06/2021  
Fin Obra: 06/08/2021

**DOCUMENTO**  
E-10

Lugar: LOCALIDAD RUIZ CORTINES, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	de espesor, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.					
331-PAV-03-013	Guarnición de 15x35 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.	ML	406.3800	\$209.33 (* DOSCIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)		\$85,067.53
331-PAV-03-030	Dentellón de seccion 15x35 cm de concreto f'c = 200 KG/CM2, TMA 3/4", incluye: materiales, cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado.	ML	140.0000	\$650.65 (* SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 65/100 M.N. *)		\$91,091.00
<b>A2</b>	<b>TOTAL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO</b>					<b>\$619,940.84</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL Construcción de pavimento de empedrado en</b>					<b>\$643,964.15</b>

<b>REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. KARLA ALEJANDRA ESPIRITU VÁZQUEZ</b>	<b>Acumulado anterior:</b>	<b>\$467,805.62</b>
	<b>Monto esta hoja:</b>	<b>\$176,158.53</b>
	<b>Acumulado:</b>	<b>\$643,964.15</b>

**KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ**



**Ciente:** H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

**Concurso No. DOP/527/2021**

**Obra:** Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Ruiz Cortines.

**Fecha:** 23/06/2021  
**Duración:** 40 días naturales

**Inicio Obra:** 28/06/2021  
**Fin Obra:** 06/08/2021  
**DOCUMENTO**  
E-10

**Lugar:** LOCALIDAD RUIZ CORTINES, TECOMAN, Colima

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

calles de la localidad de Ruiz Cortines.

<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> ARG. KARLA ALEJANDRA ESPÍRITU VÁZQUEZ	<b>Acumulado anterior:</b> \$643,964.15
	<b>Monto esta hoja:</b>
	<b>Acumulado:</b> \$643,964.15

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**IVA 16.00%**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

**(\* SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. \*)**

\$643,964.15  
\$103,034.26  
\$746,998.41