

**28. CATALOGO DE CONCEPTOS DEL
CONTRATISTA (PROPUESTA GANADORA)**



ESTPRO
Ingeniería Estratégica

E - 10



ESTPRO Ingeniería Estudios y Proyectos

LUIS ENRIQUE GALICIA GODINEZ



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Fecha: 01/09/2021
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 04/11/2021

Obra: Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "Javier Mina", en la Col. Cofradía de Juárez.

DOCUMENTO

Lugar: , TECOMÁN, Colima

E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "Javier Mina", en la Col. Cofradía de Juárez.					
A01	REHABILITACIÓN DE POZO					
1	REHABILITACIÓN DE PERFORACIÓN INCLUYE: CEPILLADO, PISTONEO, DESAZOLVE, CUCHAREO.	PZA	1.0000	\$57,826.43	(* CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 43/100 M.N. *)	\$57,826.43 ✓
2	VIDEO FILMACION DE POZO PROFUNDO.	PZA	1.0000	\$14,226.37	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)	\$14,226.37 ✓
3	SUMINSTRO DE MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE 60 H.P. 440 VAC. MARCA ALTAMIRA O SIMILAR.	PZA	1.0000	\$95,987.46	(* NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. *)	\$95,987.46 ✓
4	SUMINISTRO DE CUERPO DE TAZONES TIPO SUMERGIBLE PARA 66LPS.	PZA	1.0000	\$80,782.59	(* OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. *)	\$80,782.59 ✓
5	SUMINISTRO DE CABALLETE COMPLETO 8". INCLUYE: DESCARGA DE 8", CARRETE BRIDADO, MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A 100, MEDIDOR DE FLUJO, TEE BRIDADA, VALVULA COMPUERTA, CARRETE BRIDADO, 2 CODOS BRIDADO PVC CEDULA 80, 3 MTS TUBO BRIDADO PVC CEDULA 80, CARRETE DE 1 METRO FIERRO	PZA	1.0000	\$117,971.63	(* CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. *)	\$117,971.63 ✓

PERSONA FÍSICA: LUIS ENRIQUE GALICIA GODINEZ

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: \$366,794.48
Acumulado: \$366,794.48

LUIS ENRIQUE GALICIA GODÍNEZ



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Fecha: 01/09/2021
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 04/11/2021

Obra: Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "Javier Mina", en la Col. Cofradía de Juárez.

DOCUMENTO

Lugar: , TECOMÁN, Colima

E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
6	SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3x2 1,000V, INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ML	70.0000	\$568.21	(* QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)	\$39,774.70
7	DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO ACTUAL, INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO, CABALLETE Y VARIADOR DE VELOCIDAD.	INST.	1.0000	\$24,545.96	(* VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. *)	\$24,545.96
8	DESARENADOR Y ENCAMIZADO DE TAZONES PARA SUPRIMIR SOLIDOS.	PZA	1.0000	\$42,064.36	(* CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	\$42,064.36
A01	TOTAL REHABILITACIÓN DE POZO					\$473,179.50
A	TOTAL Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "Javier Mina", en la Col. Cofradía de Juárez.					\$473,179.50

PERSONA FÍSICA: LUIS ENRIQUE GALICIA GODÍNEZ

Acumulado anterior: \$366,794.48
Monto esta hoja: \$106,385.02
Acumulado: \$473,179.50

LUIS ENRIQUE GALICIA GODÍNEZ



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Obra: Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "Javier Mina", en la Col. Cofradía de Juárez.

Fecha: 01/09/2021
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 04/11/2021

DOCUMENTO

Lugar: , TECOMÁN, Colima

E-10

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$473,179.50

IVA 16.00%

\$75,708.72

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$548,888.22

(* QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. *)