

LUCIO TIODORO CARPIO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP784/2021

Obra: Rehabilitación de jardín principal de la localidad de Tecolapa.

Fecha: 03/09/2021
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 05/10/2021
DOCUMENTO E-10



Lugar: TECOLAPA, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	Rehabilitación de jardín principal de la localidad de Tecolapa.					
A1	PRELIMINARES					
301-PRE-01-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	380.0000	\$11.41 (* ONCE PESOS 41/100 M.N. *)		\$4,335.80
1000 03	Demolición de banquetas de concreto, incluye mano de obra, apile para su posterior retiro y herramienta necesaria.	M2	380.0000	\$97.16 (* NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. *)		\$36,920.80
301-PRE-04-273	Demolición de machuelo por medios manuales; incluye apile para su posterior retiro, mano de obra y todo lo necesario.	M	200.0000	\$127.99 (* CIENTO VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N. *)		\$25,598.00
1004 01	Carga y acarreo del material producto de la excavación y/o demoliciones hasta 4 kms incluye: maniobras, abundamiento y manejos que se requieran con medios mecánicos	M3	40.4000	\$180.71 (* CIENTO OCHENTA PESOS 71/100 M.N. *)		\$7,300.68
A1	TOTAL PRELIMINARES					\$74,155.28
A2	REHABILITACION DE JARDIN					
1001 07	Banquetas de 8 cm de espesor de concreto de Fc=150 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" acabado escobillado, incluye: cimbrado con monter, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	380.0000	\$323.57 (* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 57/100 M.N. *)		\$122,956.60
331-PAV-03-016	Guarnición de 12x35x100 cm prefabricado concreto de	M	200.0000	\$306.39 (* TRESCIENTOS SEIS PESOS 39/100		\$61,278.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUCIO TIODORO CARPIO	Acumulado anterior:
	Monto esta hoja: \$258,389.88
	Acumulado: \$258,389.88

LUCIO TIODORO CARPIO

Ciliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/784/2021

Obra: Rehabilitación de jardín principal de la localidad de Tecolapa.

Fecha: 03/09/2021
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 05/10/2021
DOCUMENTO
E-10



Lugar: TECOLAPA, TECOMAN, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	F=150 Kg/cm ² T.M.A. 3/4", juntado con mortero cam-arena 1:3 incluye: el amope del machuelo con material de banco.				M.N. *)	
304-ALB-06-195	Rehabilitación de guarnición de concreto, perfilado, fileado, material, mano de obra y todo lo necesario.	M	50.0000	\$124.67 (* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N. *)		\$6,233.50
304-ALB-05-056	Boquilla de aplomado acabado fino, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	70.0000	\$121.74 (* CIENTO VEINTIUN PESOS 74/100 M.N. *)		\$8,521.80
304-ALB-05-015	Aplomado exterior en jardineras de 1.5cms de espesor con mortero cemento-arena prop. 1:5	M2	70.0000	\$136.37 (* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. *)		\$9,545.90
306-PYP-05-052	Pintura vinilica en muros a una manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, herramienta y andamios.	M2	70.0000	\$98.15 (* NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. *)		\$6,870.50
BOT-02	Suministro y colocación de bote de basura doble, de lámina perforada calibre 18, forma cilíndrica de 40 cm de diámetro superior, incluye: pintura anticorrosiva en dos tonos, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	8.0000	\$12,266.60 (* DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. *)		\$98,132.80
A2	TOTAL REHABILITACION DE JARDIN					\$313,539.10
A	TOTAL Rehabilitación de jardín principal de la localidad					\$387,694.38

Acumulado anterior:	\$258,389.88
Monto esta hoja:	\$129,304.50
Acumulado:	\$387,694.38

REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUCIO TIODORO CARPIO

LUCIO TIODORO CARPIO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Concurso No. DOP/784/2021

Obra: Rehabilitación de jardín principal de la localidad de Tecolapa.

Fecha: 03/09/2021
Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 06/09/2021
Fin Obra: 05/10/2021

DOCUMENTO
E-10

Lugar: TECOLAPA, TECOMAN, Colima



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

REPRESENTANTE LEGAL: ING LUCIO TIODORO CARPIO

Acumulado anterior: \$387,694.38
Monto esta hoja: /
Acumulado: \$387,694.38

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 487100 M.N. *)

\$387,694.38
\$62,031.10
\$449,725.48